

Przebudowa drogi gminnej nr 160737C

ŁÓWKOWICE-WÓJTÓWKA

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	SST	Wyśczerólnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.
I. Roboty przygotowawcze.				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+828,86)	km	0,828
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (828,86x0,5x2)	m ²	828,86
II. Podbudowa.				
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem pótek pod pobocza. (828,86 x 4,3)+40,94	m ²	3 605,04
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (828,86 x 4,3)+40,94	m ²	3 605,04
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.(828,86 x 4,3)+40,94	m ²	3 605,04
III. NAWIERZCHNIA				
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (828,86 x 4,1)+40,94	m ²	3 439,27
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . (828,86 x 4,1)+40,94	m ²	3 439,27
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (3439,27 x0,075)	t	257,94
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S (828,86 x 4,0)+40,94	m ²	3 356,38
IV. Zjazdy				
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	171,49
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm - na zjazdach indywidualnych.	m ²	171,49
VI. Roboty uzupełniające.				
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm.	m ²	777,21
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	8,00
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 90cm. Folia odblaskowa typ 2	szt	3,00
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	7,00
16	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych F-6, tabliczki do znaków	m ²	2,80
17	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00