

Tabela 9

Zestawienie materiałów System multimedialny

Lp.	Materiał	J.m.	Ilość
STANOWISKO KIEROWANIA KM PSP - pom. 0.34			
1	Ekran projekcyjny, zabudowany w sufit	szt.	1
2	Uchwyt sufitowy do projektora regulowany 85-135cm	szt.	1
3	Okablowanie wizyjne 1 x HDMI Aktywne 20,0	szt.	1
4	Okablowanie USB	szt.	1
5	Gniazdo HDMI	szt.	2
6	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	50,0
SALA TRADYCJI - pom. 1.11			
1	Ekran multimedialny na stojaku	szt.	1
POKÓJ WYCZEKIWAN - pom. 0.23			
1	Okablowanie wizyjne 1 x HDMI Aktywne 20,0	szt.	2
2	Gniazdo HDMI	szt.	4
SALA ODPRAW - pom. 1.34			
1	Okablowanie wizyjne 1 x HDMI Aktywne 20,0	szt.	2
2	Gniazdo HDMI	szt.	4
3	Kabel USB aktywny 20,0m	szt.	2
4	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	50,0
SALA DYDAKTYCZNA - pom. 0.09			
1	Szafa sprzętowa rack z drzwiami szklanymi RACK 20GT /SW	szt.	1
2	Projektor multimedialny z uchwytem sufitowym	szt.	1
3	Ekran projekcyjny, zabudowany w sufit	szt.	1
4	Matryca sygnałowa 6x6	szt.	1
5	Głośniki sufitowe	szt.	6
6	System mikrofonu bezprzewodowego, mikrofon nagłowny	szt.	1
7	System mikrofonu bezprzewodowego do ręki	szt.	1
8	Wzmacniacz miksujący, 2 wejścia mikrofonowe, 4 liniowe, 120W/100V	szt.	1
9	Tuner TV	szt.	1
10	Panel sterowania ekranem	szt.	1
11	Gniazda HDMI	szt.	6
12	Okablowanie wizyjne 1 x HDMI Aktywne 20,0	szt.	3
13	Rurki elektroinstalacyjne RL	m	50,0