

---

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI: Remont strychu po pożarze

ADRES INWESTYCJI: 33-100 Tarnów u. Spytki 1c

DATA OPRACOWANIA: 18.04.2024

---

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.04.2024

Data zatwierdzenia

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	

**Słownie:**        ***zero i 00/100 zł***

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Remont Strychu</b>			
1 d.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m2		
		46,40	m2	46,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,400</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		280,86	m2	280,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,860</b>
3 d.1	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2		
		957,69	m2	957,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>957,690</b>
4 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta ognioodporna np. NIDA ogień Plus gr. 15 mm. Wymagania dla sufitów REI 30	m2		
		280,86	m2	280,860	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,860</b>
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m2		
		957,69	m2	957,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>957,690</b>
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		957,69	m2	957,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>957,690</b>
7 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		116	m2	116,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,000</b>

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS:</b>								
1		<b>Remont Strychu</b>						
1 d.1	KNR AT-26 0103-02 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m2	46,400	0,000			
1*	999	przedmiar = 46,400 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2	r-g	5,5680	0,000	0,00		
2*	AT26009	folia ochronna 1,1 m2/m2	m2	51,0400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	280,860	0,000			
1*	999	przedmiar = 280,860 m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	16,0090	0,000	0,00		
2*	1560200	folia polietylenowa 0,357 m2/m2	m2	100,2670	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3 d.1	KNR 9-21 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m2	957,690	0,000			
1*	999	przedmiar = 957,690 m2 -- R -- robocizna 0,102 r-g/m2	r-g	97,6844	0,000	0,00		
2*	0000000	materiały pomocnicze(od R) 5 %	%		0,000		0,00	
3*	1483599	detergent 0,08 dm3/m2	dm3	76,6152	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
4 d.1	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - płyta ognioodporna np. NIDA ogień Plus gr. 15 mm. Wymagania dla sufitów REI 30	m2	280,860	0,000			
1*	999	przedmiar = 280,860 m2 -- R -- robocizna 1,95 r-g/m2	r-g	547,6770	0,000	0,00		
		-- M --						

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x096	plyty gipsowo-kartonowe np. Nida ogień plus gr. 15 mm 1,04 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	292,0944	0,000		0,00	
3*	202x111	profil sufitowy 4,4 m/m <sup>2</sup>	m	1 235,7840	0,000		0,00	
4*	202x112	wieszak 2,04 szt./m <sup>2</sup>	szt.	572,9544	0,000		0,00	
5*	202x113	łącznik krzyżowy 2,65 szt./m <sup>2</sup>	szt.	744,2790	0,000		0,00	
6*	202x104	wkręty 15,3 szt./m <sup>2</sup>	szt.	4 297,1580	0,000		0,00	
7*	202x098	łączniki rozporowe kpl. 2,04 szt./m <sup>2</sup>	szt.	572,9544	0,000		0,00	
8*	202x099	masa szpachlowa - sucha mieszanka 0,44 kg/m <sup>2</sup>	kg	123,5784	0,000		0,00	
9*	202x100	taśma spoinowa 1,73 m/m <sup>2</sup>	m	485,8878	0,000		0,00	
10*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
11*	34000	wyciąg 0,045 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	12,6387	0,000			0,00
12*	39599	środek transportowy 0,013 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	3,6512	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	957,690	0,000			
1*	999	przedmiar = 957,690 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	76,6152	0,000	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	210,6918	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,1915	0,000			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,2873	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	957,690	0,000			
1*	999	przedmiar = 957,690 m <sup>2</sup> -- R -- robocizna 0,119 r-g/m <sup>2</sup> -- M --	r-g	113,9651	0,000	0,00		
2*	1510899	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	273,8993	0,000		0,00	

## Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
7 d.1	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	116,000	0,000			
1*	999	przedmiar = 116,000 m2 -- R -- robocizna 0,62 r-g/m2 -- M --	r-g	71,9200	0,000	0,00		
2*	1513250	szpachlówka celulozowa na tynki 0,075 dm3/m2	dm3	8,7000	0,000		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081 dm3/m2	dm3	9,3960	0,000		0,00	
4*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,49 ark./m2	ark.	56,8400	0,000		0,00	
5*	1510210	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,087 dm3/m2	dm3	10,0920	0,000		0,00	
6*	1050199	benzyna do lakierów 0,038 dm3/m2	dm3	4,4080	0,000		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Remont Strychu				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>				
RAZEM	<b>0,00</b>				

OGÓLEM 0,00

**Słownie:** zero i 00/100 zł

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	929,4387	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**     ***zero i 00/100 zł***

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	4,4080	0,0000	4,4080	0,00	0,00
2	detergent	dm3	76,6152	0,0000	76,6152	0,00	0,00
3	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	9,3960	0,0000	9,3960	0,00	0,00
4	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm3	10,0920	0,0000	10,0920	0,00	0,00
5	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	273,8993	0,0000	273,8993	0,00	0,00
6	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	8,7000	0,0000	8,7000	0,00	0,00
7	folia polietylenowa	m2	100,2670	0,0000	100,2670	0,00	0,00
8	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	210,6918	0,0000	210,6918	0,00	0,00
9	płyty gipsowo-kartonowe np. Nida ogień plus gr. 15 mm	m2	292,0944	0,0000	292,0944	0,00	0,00
10	łączniki rozporowe kpl.	szt.	572,9544	0,0000	572,9544	0,00	0,00
11	masa szpachlowa - sucha mieszanka	kg	123,5784	0,0000	123,5784	0,00	0,00
12	taśma spoinowa	m	485,8878	0,0000	485,8878	0,00	0,00
13	wkręty	szt.	4 297,1580	0,0000	4 297,1580	0,00	0,00
14	profil sufitowy	m	1 235,7840	0,0000	1 235,7840	0,00	0,00
15	wieszak	szt.	572,9544	0,0000	572,9544	0,00	0,00
16	łącznik krzyżowy	szt.	744,2790	0,0000	744,2790	0,00	0,00
17	papier ścierny w arkuszach	ark.	56,8400	0,0000	56,8400	0,00	0,00
18	folia ochronna	m2	51,0400	0,0000	51,0400	0,00	0,00
19	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

**Słownie:**     ***zero i 00/100 zł***

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	wyciąg	m-g	12,8302	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	3,9385	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**     ***zero i 00/100 zł***