


# Przekrój A-A

skala: 1:50



- Legenda:**
- Zbrojenie płyty fundamentowej górą i dołem siatki #10 co 15cm.
  - Zbrojenie ścian żelbetonowych #10mm co 15 cm -krzyżowo.
  - Ilość zbrojenia 780kg.
  - Zbrojenie w narożach i przy łączeniach łączyć na zakład min. 60cm.
  - Beton C20/25 (B25), otulina dolna c=5cm, górna 3cm: stal A-IIIIN (RB500W), Klasa ekspozycji XC, max. w/c=0,6, gr. kruszywa<=16mm.
  - Zwymiarowano tylko elementy nowoprojektowane.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI			JEDNOSTKA PROJEKTOWA
OBJEKT:			
INWESTOR:			
PROJEKTANT ARCHITECTURA	UPRAWIENIENIA	KODPS	
mgr inż. arch. Krzysztof Nowosiółca	AU - F2/189/81		
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	ZAP/0072/POOK/04		
mgr inż. Tadeusz Świec			
BRANŻA	ARCHITEKTURA	DATA	SKALA
		20 lut 2024 r.	1:50
Tytuł rysunku			RYSUNEK
Przekrój A-A			3