


# Przekroje A-A

skala: 1 :50



## B PODEST ZEWNĘTRZNY I SCHODY

KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA gr. 10cm
PODBUDOWA ZMIKOWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZANA gr. 40cm

## D DACH

PLYTA WARSTWOWA PIR-F GR. 20cm
PLATEW 10X18 cm
SUFIT PODWIESZONY 2XPLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM

## Ś ŚCIANA ZEWN.

TYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA WTOPIANA W ZAPRAWĘ
STYROPIAN GRAFTOWY 24cm
BLODKI GAZOBETONOWE GR. 24CM
TYNK GIPSOWY

## A PODŁOGA NA GRUNCIE

WYKŁ./GRES gr. 2cm (na macie z korka 5mm)
WYLEWKA BETONOWA C20/25 7cm
SIATKA ZBROJENIOWA Ø 8 MM OCZKA 12x12cm
STROPIAN EPS 100-038 20cm
PAPA ZGRZEWALNA SBS 2x
BETON C12/15 ZBROJ. ROZPROSZONE 10cm
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA min 30cm

NACZYNIA I ADRES INWESTYCJI		Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Strzegomiu na Punkt Przedszkolny		JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA	
Strzegom, Dz. nr 9, jedn. ewid. - Walcz ob. wiejski obr. ewid. 0054 Strzegom		Obiekt: Punkt przedszkolny w budynku szkolnym		INŻ-BUD	
INWESTOR: Gmina Walcz		PROJEKT: 78-600 Walcz, ul. Dąbrowskiego 8		INŻ-BUD	
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. TADEUSZ TYLKA		UPRAWNIENIA: NN-8345/474/81		KONPROJEKTOWA OBSŁUGA BUDOWLANA	
SRAMOWAŁ: mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI		PO/KK/227/2008		mgr inż. Tadeusz Słonek	
STADIUM: Projekt budowlano-architektoniczny		BRANŻA: Architektura		DATA: 15 marzec 2022 r.	
TYTUŁ: PRZEBUDOWA		PRZEBUDOWA		SKALA: 1:50	
RYS NR: 3		PRZEBUDOWA		RYS NR: 3	