


# Przekrój A-A

skala: 1:50



- Legenda:**
- Zbrojenie płyty fundamentowej górą i dołem siatki #10 co 15cm.
  - Zbrojenie ścian żelbetowych #10mm co 15 cm -krzyżowo.
  - Ilość zbrojenia 780kg.
  - Zbrojenie w narożach i przy łączeniach łączyć na zakład min. 60cm.
  - Beton C20/25 (B25), otulina dolna c=5cm, górna 3cm; stal A-IIIIN (RB500W), Klasa ekspozycji XC, max. w/c=0,6, gr. kruszywa<=16mm.
  - Zwymiarowano tylko elementy nowoprojektowane.

str. 15

NAZWA I ADRES INWESTYCJI			JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
INŻ. BUD			INŻ. BUD	
PROJEKTANT ARCHITEKTURA			PROJEKTANT ARCHITEKTURA	
mgr inż. arch. Krzysztof Nowosielski			mgr inż. arch. Krzysztof Nowosielski	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA			PROJEKTANT KONSTRUKCJA	
mgr inż. Tadeusz Świec			mgr inż. Tadeusz Świec	
INWESTOR			INWESTOR	
OBJEKT			OBJEKT	
Tytuł projektu			Tytuł projektu	
BRANŻA			BRANŻA	
ARCHITEKTURA			ARCHITEKTURA	
DATA			DATA	
15 stycznia 2024 r.			15 stycznia 2024 r.	
SKALA			SKALA	
1:50			1:50	
TYTUŁ RYSUNKU			TYTUŁ RYSUNKU	
Przekrój A-A			Przekrój A-A	
RYSUNEK			RYSUNEK	
3			3	