

STUDZIENKA KANALIZACYJNA


betonowa typu BS Ø1000mm

kaskadowa

- Właz żeliwny Ø610 mm typ D400 h≥140mm z betonowym wypełnieniem pokrywy (C35/45, W10) zgodnie z PN-EN 124:2000
 - dla kanalizacji deszczowej - z wentylacją
- Pierścienie dystansowe betonowe Ø625mm z betonu C35/45, W10.
- Zwężka betonowa Ø1000/625mm z betonu C35/45, W10.
- Kręgi betonowe Ø1000mm z betonu C35/45, W10, łączone na uszczelki gumowe.
- Klamry złączowe z prętów stalowych ocynkowanych Ø30mm lub prętów stalowych Ø30mm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej
 - długość L = 30 cm,
 - min. odległość od ściany komory 15 cm,
 - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25+30cm.
- Dennica betonowa z betonu C35/45, W10 z gotowymi korytami przepływowymi o wysokości
 - dla kanalizacji deszczowej Hk = DN_o.Kinety studni z fabrycznie wykonaną powłoką z betonu C35/45, W10, kamionki, polietylenu lub klinkieru (kl.≥350).
- Płyta żelbetowa z betonu C12/15 o grubości min. 15cm i średnicy min. 10cm większej, niż średnica zewnętrzna kręgu żelbetowego.
- Podsypka piaskowa gr. 15cm.
- Trójnik PP K2 / PVC
- Kolano PVC kąt 45°
- Kolano PVC kąt 90°

UWAGI:

- Kręgi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osadzonymi fabrycznie przejściami szczelnymi dostosowanymi do materiału i średnicy kanałów.
- Na wlotach i wylotach kanałów ze studzienek stosować oryginalne pierścienie uszczelniające.
- Przejścia przez ściany studzienek - szczelne i elastyczne.
- Studnie wykonać zgodnie z PN-EN 1917.
- Rzędne góry włazów dostosować do niwelety projektowanej drogi.



NR PROJEKTU 42/2018		OBIEKT Budowa drogi gminnej 1KD-Z łączącej ul. Armii Poznań i ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie		
ADRES INWESTYCJI		Powiat pleszewski, gmina Pleszew, obręb Miasto Pleszew 43/5; 3661; 3660/1; 3660/2; 23/22; 23/23; 3658; 3659; 24/1; 23/25; 23/29; 23/28; 3008; 11; 23/26		
INWESTOR		Miasto i Gmina Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew		
TREŚĆ RYSUNKU		Studnia betonowa typu BS Ø1000 kaskadowa		NR RYS. 13
BRANŻA	SANITARNA	STADIUM PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	SKALA 1:25	DATA LIPIEC 2018
PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		mgr inż. Daria Grzesiak Nr upr. 124/DOS/12		PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA		mgr inż. Marek GOŚCINIĄK		PODPIS
ASYSTENT PROJEKTANTA		inż. Szymon KANTCZAK		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY SANITARNEJ Upr.bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		mgr inż. Jarosław Szymczak Nr upr. WKP/0408/PWOS/17		PODPIS
		ECOERGO USŁUGI TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE SZYMON KANTCZAK ul. Wąska 7, 63-300 Pleszew adres email: szk.projekty@poczta.onet.pl adres email: ecoergo@op.pl		
		PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4 LUTY 1994r.		