

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baborowie  
Lokalizacja: Baborowo 18, gmina Szamotuły  
dz. nr ewid. 34/1, 35/3, obręb Baborowo  
Zamawiający: Miasto i Gmina Szamotuły  
64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 26

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

| DZ  | POZ                | SYMBOL<br>POZYCJI              | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ                                                                                               | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ   |
|-----|--------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1   | Dach               |                                |                                                                                                                              |                |         |
| 1.1 | Rusztowania        |                                |                                                                                                                              |                |         |
| 1.1 | 1                  | KNR 202-16-04-02-00            | Rusztowania zewnętrzne rurowe                                                                                                | m <sup>2</sup> | 741,000 |
| 1.1 | 2                  | KNR 202-16-13-01-00            | Instalacje odgromowe dla rusztowań przysięciennych                                                                           | m <sup>2</sup> | 741,000 |
| 1.1 | 3                  | KNR N002-15-05-01-00           | Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych                                                                                | m <sup>2</sup> | 741,000 |
| 1.1 | 4                  | KNR 202-16-14-04-00            | Daszki ochronne ciagle wolno stojace nad przejsciami                                                                         | m <sup>2</sup> | 30,000  |
| 1.1 | 5                  | KNR 202-16-14-02-00            | Daszki ochronne ciagle wzdluz rusztowan rurowych wys do 20 m                                                                 | m <sup>2</sup> | 40,000  |
| 1.1 | 6                  | Kalk. własna                   | Zsypy do gruzu (montaż/demontaż/wynajem)                                                                                     | kmpl           | 1,000   |
| 1.2 | Roboty rozbiórkowe |                                |                                                                                                                              |                |         |
| 1.2 | 7                  | KNR 404-05-06-06-00            | Rozebranie rur spustowych                                                                                                    | metr           | 46,060  |
| 1.2 | 8                  | KNR 404-05-06-05-00            | Rozebranie rynien dachowych                                                                                                  | metr           | 99,100  |
| 1.2 | 9                  | KNR 401-05-08-01-00            | Rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki                                                                                      | m <sup>2</sup> | 743,000 |
| 1.2 | 10                 | KNR 401-05-35-02-00            | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku                                                           | m <sup>2</sup> | 20,000  |
| 1.2 | 11                 | KNR 401-05-35-08-00            | Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - obróbki kominów                            | m <sup>2</sup> | 91,850  |
| 1.2 | 12                 | KNR 401-04-19-03-00            | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m                                                                     | szt            | 2,000   |
| 1.2 | 13                 | KNR 404-04-03-03-00            | Rozebranie ołączenia dachu                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 743,000 |
| 1.3 | Konstrukcja dachu  |                                |                                                                                                                              |                |         |
| 1.3 | 14                 | KNR 401-04-13-02-00            | Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie dwustronnie                                                                          | metr           | 50,000  |
| 1.3 | 15                 | KNR 401-04-13-01-00            | Nabicie desek grubości 32 mm na krokwie jednostronnie                                                                        | metr           | 50,000  |
| 1.3 | 16                 | Kalk. własna                   | Wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej na nowe                                                                       | m <sup>3</sup> | 3,000   |
| 1.3 | 17                 | Kalk. własna                   | Oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadów i grzybów oraz impregnacja preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnymi | kmpl           | 1,000   |
| 1.3 | 18                 | Kalk. własna                   | Likwidacja okien/wyżazów dachowych                                                                                           | kmpl           | 2,000   |
| 1.4 | Izolacja dachu     |                                |                                                                                                                              |                |         |
| 1.4 | 19                 | WKNR W202-06-12-03-00 analogia | Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.15cm 0,030 W/mK                                                                | m <sup>2</sup> | 109,340 |
| 1.4 | 20                 | WKNR W202-06-12-03-00 analogia | Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr.25cm 0,035 W/mK                                                                | m <sup>2</sup> | 15,000  |

| DZ  | POZ                  | SYMBOL<br>POZYCJI                 | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J                                                                        | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ   |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1.4 | 21                   | Kalk. własna                      | Stelarz od wewnątrz umożliwiający docieplenie wełną gr. 25cm                                                                | m <sup>2</sup> | 15,000  |
| 1.4 | 22                   | Kalk. własna                      | Pogrubienie krokwi od zewnątrz o gr. 6,5cm                                                                                  | m <sup>2</sup> | 510,800 |
| 1.4 | 23                   | Kalk. własna                      | Ułożenie płyty dachowej z naturalnych włókien drzewnych gr.6,5cm 0,043 W/mK                                                 | m <sup>2</sup> | 257,280 |
| 1.4 | 24                   | Kalk. własna                      | Ułożenie płyty dachowej z naturalnych włókien drzewnych gr.3,5cm 0,043 W/mK                                                 | m <sup>2</sup> | 20,000  |
| 1.5 | Pokrycie dachowe     |                                   |                                                                                                                             |                |         |
| 1.5 | 25                   | KNR 202-05-17-01-50               | Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - ekran zabezpieczenia z membrany dachowej                                              | m <sup>2</sup> | 768,080 |
| 1.5 | 26                   | KNR 202-05-17-02-50               | Pokrycie dachów dachówka ceramiczna - impregnowana, przybicie lat                                                           | m <sup>2</sup> | 768,080 |
| 1.5 | 27                   | WKNR W202-05-14-01-00             | Różne obróbki z blachy tytan-cynk                                                                                           | m <sup>2</sup> | 126,780 |
| 1.5 | 28                   | KNNR N002-05-05-05-00             | Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk                                                                                | metr           | 99,100  |
| 1.5 | 29                   | KNNR N002-05-05-07-00             | Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk                                                                                   | metr           | 46,060  |
| 1.5 | 30                   | KNR 202-26-13-01-60               | Ocieplenie kominów płytami z wełny mineralnej grub 8 cm                                                                     | m <sup>2</sup> | 76,000  |
| 1.5 | 31                   | KNR 202-26-13-06-60               | Przyklejenie siatki na kominach                                                                                             | m <sup>2</sup> | 76,000  |
| 1.5 | 32                   | KNR 202-25-26-01-00               | Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym                                                                           | m <sup>2</sup> | 76,000  |
| 1.5 | 33                   | KNR 202-25-26-03-00               | Tynki silikonowy o strukturze baranek                                                                                       | m <sup>2</sup> | 76,000  |
| 1.5 | 34                   | WKNR W202-05-13-04-00             | Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę (gąsior oraz inne elementy wliczone w cenę)                         | m <sup>2</sup> | 768,080 |
| 1.5 | 35                   | WKNR W202-05-11-01-00<br>analogia | Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący (obróbki blacharskie oraz inne elementy wliczone w cenę)                             | m <sup>2</sup> | 20,000  |
| 1.5 | 36                   | Kalk. własna                      | Lukarny - rozbiórka okładziny, izolacja wełną mineralną gr. 20cm 0,032 W/mK, okładzina z deski elewacyjnej malowanej lazurą | m <sup>2</sup> | 9,000   |
| 1.5 | 37                   | KNR 202-10-27-01-00               | Okna dachowe                                                                                                                | kmpł           | 2,000   |
| 1.5 | 38                   | Kalk. własna                      | Wykonanie podbitki                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 57,000  |
| 1.5 | 39                   | Kalk. własna                      | Malowanie podbitki                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 57,000  |
| 1.6 | Różne pozostałe      |                                   |                                                                                                                             |                |         |
| 1.6 | 40                   | CEN 404-11-01-02-00               | Wywiezienie materiałów z rozbiórki (w cenie należy uwzględnić koszty utylizacji)                                            | m <sup>3</sup> | 20,000  |
| 2   | Instalacja odgromowa |                                   |                                                                                                                             |                |         |
| 2   | 41                   | Kalk. własna                      | Wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami elektrycznymi                                                                | kmpł           | 1,000   |