

MZD.7227.197.2022

Leszno, dnia 02 maja 2022 r.

**Wydział Edukacji  
Urząd Miasta Leszna  
ul. Kazimierza Karasia 15  
64-100 Leszno**

Odpowiadając na wniosek złożony w dniu 28.04.2022r. o wydanie zgody na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z pasa drogowego drogi gminnej ulicy Henrykowskiej z działki drogowej nr 23, arkusz mapy 65 na działkę nr 2/2, arkusz mapy 66, projektowanego Miasteczka ruchu drogowego”, którego Inwestorem jest Miasto Leszno, opiniuje pozytywnie lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z pasa drogowego drogi gminnej ulicy Henrykowskiej w zakresie określonym na załączonej mapie z następującymi uwagami:

1. Należy uzyskać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
2. Należy opracować projekt budowy zjazdu i uzgodnić w tut. Miejskim Zarządzie Dróg.
3. Budowę zjazdu wykonać na niżej podanych warunkach:
  - 1) szerokość zjazdu 3,0m,
  - 2) nawierzchnię zjazdu należy wybudować:
    - oś projektowanego zjazdu pod kątem 90° do krawędzi jezdni,
    - nawierzchnia utwardzona kostką betonową bezfazową gr. 8 cm, kolor czerwony
    - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3-5 cm,
    - podbudowa zasadnicza z betonu klasy C6/8 grubości 15 cm,
    - podsypka piaskowa grubość 10 cm.
  - 3) należy opracować projekt przepustu na Rowie Henrykowskim:
    - konstrukcja przepustu stalowego z blach falistych typu MP200 BC-1 na fundamencie
    - umocnienie wlotu przepustu, dna przepustu i dna cieku oraz skarp rowu kamieniem na zaprawie cementowej 1:3,
    - fundament kruszywowy - materac w geotkaninie,
    - balustrada wygradzeniowa drogowa 48,3 mm U-12a,
  - 4) w przypadku kolizji zjazdu z istniejącymi urządzeniami lub sieciami w pasie drogowym Inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia lub sieci
  - 5) ewentualne koszty budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związane z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac,
4. Należy opracować i uzgodnić w Miejskim Zarządzie Dróg w Lesznie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót w pasie drogowym.
5. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zawiadomić właścicieli wszystkich sieci infrastruktury technicznej usytuowanych w obrębie wykonywanych robót, o rodzaju i zakresie wykonywanych robót, na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia prac w pasie drogowym,

Niniejsze pismo jest równoznaczne z użyczeniem pasa drogowego drogi gminnej ul. Henrykowskiej w Lesznie (działka drogowa nr 23, arkusz mapy 65) na czas wykonywania w/w robót drogowych.


Jednocześnie informuję o wymogu zgłoszenia wodnoprawnego do organu PGW Wody Polskie zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 21 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) zgłoszenie wodnoprawne wymaga: przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach.

Załączniki:

1. Egzemplarz mapy z wskreślą inwestycją.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. a/a

Kierownik  
Miejskiego Zarządu Dróg  
  
Dominik Kaźmierczak



RV1

# Projekt zagospodarowania terenu


skala 1:500

URZĄD MIASTA LESZNA  
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG  
UZGODNIENIE

Nr .....  
Uwagi .....  
1/30

Przed przystąpieniem do robót należy  
uzyskać z tutejszego MZD zezwolenie na  
zaślepie pasa drogowego RVI  
Data ..... Podpis .....

F  
Kierownik  
Miejskiego Zarządu Dróg  
Dominik Kaźmierczak







Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

URZĄD MIASTA LESZNA - BIURO OBSŁUGI											
PA	PO	F	KW	AW	S	F					
AP	ED	RP	ZK	RK	OR	FB					
GN	KIS	WPLYWŁO				IT	FP				
GL	RP	12. LIP. 2021				KP	FK-W				
GK	CIT					KO	FK-D				
ZP	MOPE					BU	FK-E				
MZD		GD	USC	OS	SM	CR-VAT					
BSPP		PR	SO	PI	ON						
IN		MKZ	CP	PUP	BR						
Ilość załączników						40992	AZ	JK	10		

URZĄD MIASTA LESZNA  
Miejski Zarząd Dróg  
Wpłynął dnia 13. LIP. 2021  
Nr 139

Leszno, dnia 8 lipca 2021 r.

WR.ZPU.2.434.106.2021.RM

### Wg rozdzielnika

**Dotyczy:** zobowiązania do poinformowania o wymaganym zgłoszeniu wodnoprawnym

W związku z licznymi budowlami zjazdów z dróg publicznych, w przypadku wystąpienia na działce drogowej rowu przydrożnego, proszę w decyzji na lokalizację zjazdu zamieszczać informację o wymogu złożenia zgłoszenia wodnoprawnego do organu PGW Wody Polskie. Zgodnie z art. 394 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) zgłoszenia wodnoprawnego wymaga przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach.

Dyrektor Zarządu Zlewni

#### Otrzymują:

1. Wydział Infrastruktury Powiatu  
ul. Generała Władysława Sikorskiego 21, 67-210 Głogów
2. Wydział Komunikacji i Dróg  
ul. Wrocławska 154, 63-800 Gostyń
3. Wydział Komunikacji i Dróg  
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Słupia p/Kępem  
ul. Katowicka 8, 63-604 Baranów
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Krotoszynie  
ul. Transportowa 1, 63-700 Krotoszyn
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie  
Plac Kościuszki 4C, 64-100 Leszno
7. Miejski Zarząd Dróg  
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
8. Wydział Dróg Powiatowych  
ul. Osadnicza 2, 56-300 Milicz
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy  
ul. Wojska Polskiego 52 c, 56-400 Oleśnica
10. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim  
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  
Zarząd Zlewni w Lesznie  
ul. Chociszewskiego 12, 64-100 Leszno  
tel. (65) 547 61 30  
e-mail: zz-leszno@wody.gov.pl