

OPZ - Szczegółowy zakres zadania

wykonanie i dostawa tulei i rolek do łańcuchów krat RakeMax Firmy HUBER w Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zakres zadania polega na wykonaniu i dostawie:

- **300 sztuk tulei ze stali kwasoodpornej AISI 316** - według wymiarów wykonanych na Oczyszczalni Ścieków osobiście przez Wykonawcę podczas obowiązkowej wizji lokalnej wyznaczonej przez Zamawiającego,
- **300 sztuk rolek z Poliamidu PA 6-G** - według wymiarów wykonanych na Oczyszczalni Ścieków osobiście przez Wykonawcę podczas obowiązkowej wizji lokalnej wyznaczonej przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że kraty RakeMax służą do usuwania ze ścieków zanieczyszczeń stałych (skratek) i są narażone na działanie agresywnych gazów (m. in. siarkowodór, metan) - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tulei i rolek z certyfikowanych materiałów.

Przed przystąpieniem do wykonywania elementów objętych zleceniem, Wykonawca dostarczy dokumenty (np. deklaracje zgodności, certyfikaty), które potwierdzą rodzaj materiału, z którego będą wykonane tuleje i rolki. Po zatwierdzeniu materiałów przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji zadania i wraz z tulejami i rolkami dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację materiałów użytych do ich produkcji, poświadczającą gatunek stali kwasoodpornej oraz poliamidu.

Uwagi:

1. **Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na Oczyszczalni Ścieków. Ze względu na konieczność zatrzymania kraty (wyłączenie z eksploatacji) i demontażu łańcucha przez Zamawiającego wizję lokalną można odbyć tylko w czwartek 23.01.2025 r. w godzinach od 9.00 do 11.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Przedstawicielem Zamawiającego Panem Jarosławem Traczykiem tel. 515 037 798.**

Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostawy kompletnego zlecenia, dokona sprawdzenia oraz montażu wykonanych tulei i rolek. Jeżeli wykonane tuleje i rolki nie będą spasowane z łańcuchami (z których Wykonawca pobierał samodzielnie wymiary), to Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do odebrania od Zamawiającego dostarczonych elementów zlecenia, ponownego ich wykonania oraz dostarczenia.

Podstawą zakończenia realizacji zadania i wystawienia faktury będzie protokół dostawy, podpisany przez Przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. Wydziału Oczyszczalni Ścieków oraz Wykonawcy, po zamontowaniu tulei i rolek przez Zamawiającego (sprawdzenie spasowania wymiarów wykonanych elementów).

Wykonawca w cenie zlecenia dostarczy zakres zamówienia do Oczyszczalni Ścieków ul. Kostrzyńska 158 , 66-400 Gorzów Wlkp.

Gwarancja – 24 miesiące od daty podpisania protokołu dostawy.

Termin realizacji – do 30 dni od otrzymania zlecenia.

Płatność przelewem do 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.