KS Projekt Krzysztof Sobieski 14–500 Braniewo ul. E.Orzeszkowej 1		
OBIEKT: ADRES:	Rozbudowa z przebudową i częściową nadbudową budynku administracyjnego ul. Kopernika 7 11–135 Lubomino działka nr 251/2, obr. Lubomino	NR RYS : S-5
TEMAT RYSUNKU:	Instalacja wentylacji mechanicznej Rzut parteru	SKALA : 1: 100
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. KRZYSZTOF SOBIESKI upr.bud. nr WAM/0156/PWOS/15	Data, podpis: 2023.01.
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. ANDRZEJ TELENGA upr.bud. nr WAM/0155/PWOS/12	Data, podpis 2023.01.

RZUT PARTERU 1 : 100

PROJEKTOWANE PRZEGRODY
OTWORY DO ZAMUROWANIA
ŚCIANY DO ROZBIÓRKI, PRZEBICIA
ŚCIANY ISTNIEJĄCE



ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DOCIEPLONE
STYROPIANEM FREZOWANYM GR. 10 CM.
METODĄ LEKKĄ–MOKRĄ
NOWE DOCIEPLENIE ZE STYROPIANU GR. 15 CM.
STARE DOCIEPLENIE DO USUNIĘCIA

PROJ. PODEST 150x150CM Z POLBRUKU
BALUSTRADY OBUSTRONNE NA WYS. 0,75 I 0,90 M. Z RUR NIERDZEWNYCH ZGODNIE Z PARAGR. 298 RWT.
PROJ. PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POLBRUKU
PROJ. ŚCIANA FUNDAMENTOWA Z BETONU B25 O PRZEKROJU 140x25 CM
8 %
PROJ. OKNO PODAWCZE 80 x 80 CM
h = 290 cm.
h = 295 cm.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x25 CM.
18 x 26 + 18
13 x 26 + 15
61 %
BLENDA
KRATKA WENTYLACYJNA Z BLOKADĄ CIĄGU WSTECZNEGO
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY ø 40 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY ø 40 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY ø 40 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY ø 40 CM.
KRATKA WENTYLACYJNA Z BLOKADĄ CIĄGU WSTECZNEGO
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY 25x30 CM.
CZĘŚĆ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO BEZ ZMIAN

1/1 SALA ŚLUBÓW 21,86 m² DESKI
1/2 POM. BIUROWE 27,15 m² WYKŁADZINA PCV
1/3 KOMUNIKACJA+SCHODY 31,27 m² TERAKOTA
1/4 POM. BIUROWE 13,73 m² WYKŁADZINA PCV
1/5 POM. BIUROWE 25,98 m² WYKŁADZINA PCV
1/6 POM. BIUROWE 16,08 m² WYKŁADZINA PCV
1/7 KOMUNIKACJA 19,29 m² TERAKOTA
1/8 W. C. MĘSKIE 4,19 m² TERAKOTA
1/9 W. C. DAMSKIE 3,95 m² TERAKOTA
1/10 ARCHIWUM 7,13 m² TERAKOTA
1/11 W. C. NIEPEŁNOSPR. 3,96 m² TERAKOTA
1/12 POM. BIUROWE 12,21 m² WYKŁADZINA DYW.
1/13 KOMUNIKACJA 20,15 m² TERAKOTA ANTYPOŚL.
1/14 POM. BIUROWE 24,50 m² PANELE PODŁOGOWE
1/15 POM. BIUROWE 11,30 m² PANELE PODŁOGOWE
1/16 POM. BIUROWE 12,43 m² PANELE PODŁOGOWE
1/17 POM. BIUROWE 18,98 m² WYKŁADZINA PCV
1/18 POM. PORZĄDKOWE 5,36 m² TERAKOTA
1/19 KLATKA SCHODOWA 8,72 m² GRES ANTYPOŚL.
1/20 POM. BIUROWE 12,88 m² WYKŁADZINA DYW.
1/21 POM. BIUROWE+W.C. 25,41 m² PANELE PODŁ.
1/22 W. C. 3,18 m² TERAKOTA
1/23 POM. SOCJALNE 8,87 m² TERAKOTA
1/24 PRZEDSIONEK 2,12 m² TERAKOTA

B
B