

Zestawienie powierzchni			
Numer	Nazwa	Wykończenie	Powierzchnia
2.1	Kl. schodowa	lastryko	9,22 m2
2.2	Księgowa/Kadr.	gres	24,13 m2
2.3	Biuro 2 os.	gres	15,67 m2
2.4	Biuro 2 os.	gres	19,81 m2
2.5	Sala konferen.	gres	24,36 m2
2.6	Komunikacja	gres	16,01 m2
2.7	Serwerownia	gres	2,66 m2
2.8	Pom. socjalne	gres	13,65 m2
2.8A	Pom. gosp.	gres	2,27 m2
2.9	Pom. na dokum.	wykładzina PCV	14,91 m2
2.10	WC męski	terakota	4,85 m2
2.11	WC damski	terakota	4,85 m2
2.12	Komunikacja	wykładzina PCV	12,00 m2
2.13	Komunikacja	wykładzina PCV	44,70 m2
2.14	Kl.schodowa	lastryko	8,43 m2
2.15	Winda	-	2,92 m2
		SUMA:	219,44 m2

WP- wentylacja podwieszana Ø14

ściany istniejące

ściany projektowane lekkie g-k

ściany do wyburzenia

Sch.1- Schody konstrukcji stalowej.Konstrukcja nośna wykonana z trzech belek policzkowych łamanych z profilu Rp 100x60x3. Belki połączone rusztem z belek Rk 40x40x3 w rozstawie co max 30cm. Słupki pod spocznik z profilu Rk 60x60x4 Wypełnienie stanowi blacha płaska gr.6mm. Schody wykończone płytkami gresowymi

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, udostępniony lub odsłonięty komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

NAZWA I ADRES OBIEKTU	PRZEBUDOWA,NADBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU EDUKACYJNEGO ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK BIUROWY. NIEWODNA DZIAŁKA NR EWID. 908
INWESTOR	GMINA WIŚNIOWA WIŚNIOWA 150 38-124 WIŚNIOWA
TEMAT	RZUT PIĘTRA
PROJEKTANT	AGATA FAŁAT Rol/A-22/10 UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
SPRAWDZAJĄCY	ADAM KOZIOŁ Rol/A-09/09 UPR. W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ
OPRACOWAŁ	ŁUKASZ PADYKUŁA ANETA NYCEK

SKALA	DATA	NR RYS.	BRANŻA
1:50	01.2020		ARCH.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Biernackiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl