

## Opis techniczny

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stolarki okiennej na Hali Sportowej Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3.


Demontaż istniejącej stolarki okiennej wraz z ich wywozem i utylizacją, całkowity koszt ponosi Wykonawca.

Dostawę i montaż fabrycznie nowej oraz kompletnej stolarki okiennej:

### - ilość sztuk 8

- kolor oksydowane aluminium
- słupki i rygle aluminiowe
- szklenie podwójne max 0,9 [W/(m<sup>2</sup>\*K)]
- szkło typu float przezroczyste bezpieczne

Wymiary okien do wymiany



Stolarka okienna powinna spełniać wszelkie wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa między innymi powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065). Nowo zamontowana stolarka okienna musi posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna nie wyższym niż  $U(\max) = 0,9$  [W/(m<sup>2</sup>\*K)]. Wykonawca przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań z zakresu przenikania ciepła dla nowo projektowanej stolarki okiennej wraz z dokumentacją powykonawczą nie później niż do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót;

Montaż stolarki okiennej musi być wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z wymaganiami producenta dla nowo wstawianej stolarki okiennej

