

CZ. 2 REMONT KOMINÓW

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNNR 2 1504-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m 14	m2 m2		14,000
2	KNNR 2 1505-0100	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 14	m2 m2		14,000
3	KNR 4-01 0212-0400	Rozbiórka betonowych czapek kominowych (gr. 8cm). 2,7	m2 m2		2,700
4	KNR 4-01 0350-0100	Rozebranie kominów wolno stojących. Przyjęto 20% kominów do rozebrania i przemurowania od nowa. 0,36	m3 m3		0,380
5	KNR 4-01 0108-1700	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0,596	m3 m3		0,596
6	Kalkulacja własna	Utylizacja gruzu 0,596	m3 m3		0,596
7	KNNR-W 3 0516-0900	Rozbiórka ław kominarskich - analogia do rozbiórki opierzeń kominów. 16,7	m m		16,700
8	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż anten dachowych oraz piorunochronów. 1	szt. szt.		1,000
9	KNNR 2 0308-0100	Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe, w budynkach 0,38	m3 m3		0,380
10	KNR 4-01 0735-0201	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno suchogaszzone/ na kominach ponad dachem płaskim 11,7	m2 m2		11,700
11	KNR-W 2-02 0702-0200	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi grubości 8 cm 4	m2 m2		4,000
12	KNNR 2 0504-0202	Obróbki z blachy cynkowej grubości 0,55 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm 5	m2 m2		5,000
13	KNNR-W 2 0507-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną 12,35	m2 m2		12,350