

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Malowanie elewacji budynku Komisariatu Policji w Opolu przy ul. Cmentarnej 1a wraz z robotami towarzyszącymi</b>					
<b>1</b>		<b>Malowanie elewacji</b>			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram	m <sup>2</sup>		
d.1	1651-01	2,57 m o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>	1 613,000	
		1613		RAZEM	1 613,000
2	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1	1663-04	poz.1	m <sup>2</sup>	1 613,000	
				RAZEM	1 613,000
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	264	m <sup>2</sup>	264,000	
				RAZEM	264,000
4	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	1301	m <sup>2</sup>	1 301,000	
				RAZEM	1 301,000
5	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian, mycie wysokociśnieniowe ścian z zastosowaniem środków grzbobójczych: Przyjęto 50% elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-03	1301*0,5	m <sup>2</sup>	650,500	
				RAZEM	650,500
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-02	1301	m <sup>2</sup>	1 301,000	
	analogia			RAZEM	1 301,000
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową- malowanie ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	1519-02	111,40	m <sup>2</sup>	111,400	
	analogia			RAZEM	111,400
8	KNR 0-33	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia - TYNK MOZAIKOWY	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-01	47	m <sup>2</sup>	47,000	
				RAZEM	47,000
9	KNR 0-33	TYNK MOZAIKOWY	m <sup>2</sup>		
d.1	0125-03	47	m <sup>2</sup>	47,000	
				RAZEM	47,000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	51,15	m <sup>2</sup>	51,150	
				RAZEM	51,150
<b>2</b>		<b>Roboty towarzyszące (malowanie rynien, naprawa gzymsu, naprawa czap kominowych, impregnacja czap kominowych)</b>			
11	analogia	Czyszczenie pasów nadrynnowych przez szczotkowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.2		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi powierzchni zewnętrznych zbiorników: analogia malowanie obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>		
d.2	0210-07	Krotność = 2	m <sup>2</sup>	10,000	
	analogia	10		RAZEM	10,000
13	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.2	0310-01	0,2*0,2*0,4	m <sup>3</sup>	0,016	
	analogia			RAZEM	0,016
14	KNR 4-01	Posmarowanie powierzchni dachu abizolem 'D' z zakitowaniem uszkodzeń (posmarowanie czap kominowych)	m <sup>2</sup>		
d.2	0518-05	23,36	m <sup>2</sup>	23,360	
	analogia			RAZEM	23,360
<b>3</b>		<b>Roboty towarzyszące - remont istniejącego cokołu ogrodzenia</b>			
15	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.3	0701-02	109*(0,65*2+0,2)	m <sup>2</sup>	163,500	
				RAZEM	163,500
16	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.3	1103-04	poz.15*0,03	m <sup>3</sup>	4,905	
				RAZEM	4,905

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i	m <sup>3</sup>		
d.3	1105-01	mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km			
	1105-02	poz.16	m <sup>3</sup>	4,905	
				RAZEM	4,905
18		Oplata za wysypisko	t		
d.3		poz.16*1,8	t	8,829	
				RAZEM	8,829
19	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-	m <sup>2</sup>		
d.3	0901-01	mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie			
	analogia	poz.15	m <sup>2</sup>	163,500	
				RAZEM	163,500
20	KNR 0-33	Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową.	m <sup>2</sup>		
d.3	0128-01	poz.19	m <sup>2</sup>	163,500	
				RAZEM	163,500