

Przedmiar robót

Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wola Buchowska

Budowa: **Kategoria drogi - D, kategoria ruchu od 1 - 2**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **Działka 115**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 5, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

2022-04-30

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa dróg gminnych Gminy Jarosław - Wola Buchowska		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/114/7	Wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniem 31,5 gr. 7 mc po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		340,00*3,00+65,00*3,50	1 247,500000	
		RAZEM:	1 247,500000	
			m2	1 247,50
1.2	KNNR 6/309/4 (1)	Analogia - profilowanie warstwy konstrukcyjnej masą asfaltową gysowo-żwirowa gr. 3 cm po zagęszczeniu	m2	1 247,50
1.3	KNNR 6/309/3 (1)	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralnej asfaltowej o gr. 5 cm -warstwa ścieralna	m2	1 247,50
1.4	KNR 231/204/1	Uformowanie poboczy z tłucznia kamiennego dwustronnie gr. warstwy 12 cm po zagęszczeniu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		405,00*0,30*2	243,000000	
		RAZEM:	243,000000	
			m2	243,00