

Słupsk, dnia 20.03.2025 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy, realizowanym w trybie podstawowym pn: **Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Swochowo-Lubuczewo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 213 wraz z budową kanału technologicznego**
Znak sprawy: ZP.271.12.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, odpowiada na pytania zadane do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający na spełnienie warunków dotyczących wykonanych robót dopuszcza wykonanie jednej roboty budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości 2 000 000zł brutto zamiast dwóch robót budowlanych o wartości po 1 000 000zł brutto każda?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej zdjęć ławek, stojaków na rowery oraz koszy na śmieci.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 3:

Prosimy o wskazanie czego dotyczy w przedmiarze Poz.10-Poz.19 wykonanie jezdni oraz Poz.10-Poz.19 odtworzenie jezdni. Na załączonych rysunkach oraz w opisie nie są zaznaczone pozycje do wykonania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy odtworzenia nawierzchni wzdłuż projektowanego krawężnika w m. Lubuczewo.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie prac związanych z zielenią: humusowanie i obsiew mieszanką traw, grubość warstwy humusu wynosi 5 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić budowę zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki betonowej. Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zatokę należy wykonać z kostki betonowej, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informację czy do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż wiaty autobusowej. Jeśli tak, prosimy o wskazanie parametrów wiaty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Parametry w załączeniu.

Pytanie nr 7:

Brak pozycji w przedmiarze dotyczącej krawężników kessel

Odpowiedź Zamawiającego:

Zaktualizowany przedmiar stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 8:

Proszę o specyfikację elementów małej architektury

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 9:

Brak warstwy wiążącej na przekrojach.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się układania warstwy wiążącej.

Pytanie nr 10:

Brak pozycji dotyczącej stabilizacji w zatoce autobusowej

Odpowiedź Zamawiającego:

Zatokę należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 11:

Proszę o potwierdzenie, iż należy wycenić przekroje i grubości zgodnie z projektem (w przedmiarze są rozbieżności)

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić zgodnie z projektem. Zaktualizowany przedmiar stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 12:

Prosimy o uszczegółowienie profilu konstrukcji ścieżki na wysokości działek 11 i 39/1 na odcinku 0+630 - 0+700 (mur oporowy).

Odpowiedź Zamawiającego:

Uszczegółowienie profilu podłużnego stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 13:

Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych na obszarze objętym przedsięwzięciem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informacje na temat standardu wykonania studni telekomunikacyjnych w zakresie sposobu i formy zabezpieczenia studni, czy pokrywa ma być wyposażona w logo właściciela, jeśli to konieczne prosimy o udostępnienie rysunku technicznego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Poniżej zapis z projektu technicznego:

Zastosować studnie typu SKR-1 o parametrach:

- klasa betonu min. B125 dla całej kompletnej studni;
- pokrywy z wywietrznikiem z logiem właściciela;
- studnie powinny posiadać zamknięcie na klucz ryglowy;
- rury RS, WMR mocować za pomocą uchwytów kablowych.

Pytanie nr 15:

Prosimy o udostępnienie rysunku profilu podłużnego ścieżki, lub informację po jakich rzędnych wysokościowych na przebiegać niweleta ścieżki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dokument stanowi załącznik do odpowiedzi.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 dopuszczone jest zastosowanie mieszanki o stopniu przekruszenia C50/30.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 17:

prosimy o informację czy koszty prac archeologicznych leżą po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje prac archeologicznych.

Pytanie nr 18:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 20:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma wykonać tylko regulację wysokościową urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji przy zastosowaniu materiałów istniejących, a koszt elementów uszkodzonych lub ich brak, wymaganych do regulacji (jeżeli takie się pojawiają) nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w swojej ofercie (w przypadku regulacji istniejących urządzeń) nie ma ujmować zakupu (w razie konieczności) włączów kanałowych m.in. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, pierścieni odciążających, zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek telefonicznych i teletechnicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga regulacji wysokościowej urządzeń obcych zlokalizowanych na inwestycji z materiałów całych, nieuszkodzonych. W przypadku natrafienia na uszkodzone elementy lub ich brak - wymienić na nowe – koszty wymiany Wykonawca winien skalkulować w ofercie.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 26:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar należy traktować jako materiał pomocniczy w zakresie rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót.

Pytanie nr 27:

Prosimy o informację w jakim zakresie przedmiar jest niezwiązany z zamówieniem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót w całości związany jest z zamówieniem.

Pytanie nr 28:

Prosimy o informację w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/ zawartość przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał do rozliczeń Wykonawcy z wykonanych robót.

Pytanie nr 29:

Prosimy o wskazanie lokalizacji ogrodzenia z siatki do rozebrania oraz przestawienia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje takich prac.

Pytanie nr 30:

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej badań geologicznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

Pytanie nr 31:

Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej profili podłużnych, bilansu mas ziemnych - ilość nasypów oraz wykopów do wykonania w celu rzetelnej wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Załączono profile. Nie ma bilansu robót ziemnych.

Pytanie nr 32:

Ze względu na rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem, prosimy o informację jaki materiał należy przyjąć dla poboczy oraz jaką grubość.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić według projektu.

Pytanie nr 33:

Prosimy o informację do kogo będzie należał materiał pozyskany z wycinki drzew. Jeżeli do Zamawiającego prosimy o podanie miejsca złożenia pozyskanego materiału.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zagospodarowanie, składowanie drewna pozyskanego w wyniku wycinki leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 34:

Prosimy o informację do kogo będzie należał materiał z rozbiórek – krawężniki betonowe, płyty betonowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania należy, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru przewieźć na bazę materiałową ZGK Jezierzycy w Jezierzycach ul. Kolejowa 5.

Pytanie nr 35:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego jakiegokolwiek warstwy bitumicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie wymaga.

Pytanie nr 36:

Prosimy o informację czego dotyczy Poz.43 – „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dotyczy wzmocnionego odcinka ścieżki rowerowej i wzmocnienia ścieżki na zjazdach.

Pytanie nr 37:

Prosimy o podanie wymiarów i klasy obciążenia prefabrykowanych murków oporowych

Odpowiedź Zamawiającego:

Mur należy wykonać jako prefabrykowany z elementów z betonu klasy C30/37 zbrojonych stalą BST 500/550 A/B z obustronną otuliną zgodną z EN 1992-1-1. Wymiary poszczególnych elementów (prefabrykatów) przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych (rysunek nr 14). Grubość płyty pionowej i poziomej – 15 cm. Projektowany mur oporowy posadowiono na zmiennym poziomie. Prefabrykaty należy ustawiać na chudym betonie klasy C8/10 (B10). Zasypkę muru oporowego należy wykonać z piasku średniego zagęszczonego do $I_s=0,95$. Mur oporowy należy zwieńczyć barierką ochronną o wysokości 110 cm.

Pytanie nr 38:

Prosimy o potwierdzenie ilości 120m przestawienia ogrodzenia. Prosimy również o potwierdzenie, że mamy wkorzystać materiał z rozbiórki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie przewiduje się przestawienia ogrodzenia.

Pytanie nr 39:

Prosimy o potwierdzenie wykonania barier U-11A w miejscu projektowanego murka oporowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zatwierdzający potwierdza.

Pytanie nr 40:

Prosimy o wyjaśnienia czy na przepustach należy stosować monolityczne ścianki czołowe. Na rysunkach przekrojów nie są wrysowane, a w specyfikacji są opisane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 41:

Prosimy o wyjaśnienie czy materiał z rozbiórki (kostki, obrzeża, krawężniki) należy paletować i przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiały rozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania należy, po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru przewieźć na bazę materiałową ZGK Jezierzycy w Jezierzycach ul. Kolejowa 5.

Pytanie nr 42:

Prosimy o informację czy materiał pozyskany z wycinki drzew należy przekazać Zamawiającemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zagospodarowanie, składowanie drewna pozyskanego w wyniku wycinki leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 43:

Prosimy o padanie przybliżonej ilości/powierzchni krzewów przeznaczonych do wycinki.

Odpowiedź Zamawiającego:

1000 m².

Pytanie nr 44:

Czy wymagane jest wykonanie odcinków próbnych warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że do wykonania jezdni należy użyć mieszanek mineralno-asfaltowych dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 46:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi. Jeśli Zamawiający nie posiada badań geologicznych, a w trakcie robót ziemnych będą występować grunty nienośne poniżej warstw konstrukcyjnych nawierzchni czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada badań geologicznych. Jeżeli wystąpią okoliczności wymuszające wzmocnienie gruntu pod konstrukcją Zamawiający przewidzi roboty dodatkowe.

Pytanie nr 47:

Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem i projektem, prosimy o informację z jakiego materiału należy przyjąć do wyceny rury przepustowe, z PP czy z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przyjąć rury z PCV.

Pytanie nr 48:

Na rysunkach PZT brak odcinka od km około 1+410 do około 1+450. (brakuje ok 40 mb ścieżki). Prosimy o załączenie rysunków o pełnym kilometrażu

Odpowiedź Zamawiającego:

PZT na brakującym odcinku jest powtarzalny, natomiast załączony przekrój podłużny obejmuje przedmiotowy odcinek.

Pytanie nr 49:

Proszę o udostępnienie danych materiałowych oraz wizualizacji elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, stojaki na rowery.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu parametry małej architektury.

Pytanie nr 50:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga wykonania w przetargu zatoki autobusowej wraz z ustawieniem wiaty przystankowej oraz ustawieniem krawężników peronowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 51:

Zamawiający w projekcie nie określił objętości nasypów do wykonania. Czy Zamawiający przekaże Wykonawcom bilans robót ziemnych i nasypów? Według naszych obliczeń do wykonania jest około 4000m³ nasypy z piasku.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada bilansu robót ziemnych.

Pytanie nr 52:

Według naszych obliczeń łączna powierzchnia ścieżki rowerowej wynosi 5800m² jak i w bilansie powierzchni w projekcie a w przedmiarze jest 5400m², również ilość obrzeży betonowych według nas to 4800mb a przedmiar zakłada 4200mb. Jakie ilości należy przyjąć do oferty?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wycenić według projektu.

Pytanie nr 53:

W projekcie zagospodarowania terenu pokazany jest mur oporowy do wykonania. W opisie technicznym oraz w przedmiarze brakuje o nim wzmianki. Proszę o potwierdzenie, iż należy go wykonać oraz załączyć do postępowania aktualizację dokumentacji projektowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Mur należy wykonać jako prefabrykowany z elementów z betonu klasy C30/37 zbrojonych stalą BST 500/550 A/B z obustronną otuliną zgodną z EN 1992-1-1. Wymiary poszczególnych elementów (prefabrykatów) przedstawiono na przekrojach konstrukcyjnych (rysunek nr 14). Grubość płyty pionowej i poziomej – 15 cm. Projektowany mur oporowy posadowiono na zmiennym poziomie. Prefabrykaty należy ustawiać na chudym betonie klasy C8/10 (B10). Zasypkę muru oporowego należy wykonać z piasku średniego zagęszczonego do $I_s=0,95$. Mur oporowy należy zwieńczyć barierką ochronną o wysokości 110 cm.

MODYFIKACJA:

Gmina Redzikowo reprezentowana przez Wójta Gminy jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu w oparciu o dyspozycje zawarte w art. 286 ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie załącznika nr 7 do SWZ – dokumentacja w następujący sposób:

konstrukcja:

ścieżka: zamiana warstwy podbudowy z piasku gr. 15 cm na warstwę z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm

chodnik: zamiana warstwy podbudowy z piasku gr. 10 cm na warstwę z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 10 cm

- przedmiary zostały zaktualizowane i rozbite na kanał teletechniczny i ścieżkę rowerową

Nowe dokumenty stanowią załączniki do niniejszej modyfikacji.

Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier