

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KPP Kozienice Remont schodów zewnętrznych  
ADRES INWESTYCJI : Kozienice ul. Radomska 1  
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak (ROBOTY BUDOWLANE )  
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wejście główne</b>			
d.1	kalk. własna	Demontaż balustrady schodowej oraz powtórny montaż po zakończeniu prac	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek, rozebranie okładzin schodów i podestów z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05				
	analogia				
	stopnice	0,3*2,49*10	m <sup>2</sup>	7,470	
	podstopnice	0,13*2,49*11	m <sup>2</sup>	3,561	
	podest	2,42*5,22-0,41*1,22	m <sup>2</sup>	12,132	
	murki	3,33*0,35*2+(0,5*0,13*0,3*20)	m <sup>2</sup>	2,721	
	boczki podestu	0,16*(2,12*2)	m <sup>2</sup>	0,678	
				RAZEM	26,562
3	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na ścianach lub podłogach (analogia)	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-03				
		26,238	m <sup>2</sup>	26,238	
				RAZEM	26,238
4	KNR-W 4-01	Ręczne zeszkrobanie tynku mozaikowego z powierzchni płaskich	m <sup>2</sup>		
d.1	1214-02				
	analogia				
		2*(0,5*1,29*3,06+1,13*2,1)+2*1,07*0,16	m <sup>2</sup>	9,036	
				RAZEM	9,036
5	KNR 4-01	Wykucie wycieraczki schodowej	szt.		
d.1	0354-06				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR AT-17	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł.	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-05				
		10 mm			
		26,238	m <sup>2</sup>	26,238	
				RAZEM	26,238
7	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-06				
		26,238	m <sup>2</sup>	26,238	
				RAZEM	26,238
8	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-07				
		Krotność = 9			
		26,238	m <sup>2</sup>	26,238	
				RAZEM	26,238
9	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02				
		26,238	m <sup>2</sup>	26,238	
				RAZEM	26,238
10	KNR AT-23	Okładziny stopni z kamienia naturalnego granit płomieniowany gr. 2 cm płyty schodowe 30x150 cm	m		
d.1	0301-03				
	analogia				
		27,39	m	27,390	
				RAZEM	27,390
11	KNR AT-23	Okładziny podstopnicy z kamienia naturalnego granit polerowany gr. 1 cm kształtki schodowe 12 x 150 cm	m		
d.1	0303-03				
	analogia				
		27,39	m	27,390	
				RAZEM	27,390
12	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamienia naturalnego granit polerowany o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm gr. 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0206-03				
	podest	12,02	m <sup>2</sup>	12,020	
	murki	0,35*3,33*2	m <sup>2</sup>	2,331	
				RAZEM	14,351
13	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek z kamienia naturalnego o wymiarach 30 x 10 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-02				
	analogia				
		20*0,53	m	10,600	
				RAZEM	10,600
14	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-01				
		9,036	m <sup>2</sup>	9,036	
				RAZEM	9,036
15	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-03				
		9,036	m <sup>2</sup>	9,036	
				RAZEM	9,036
16	kalk. własna	Montaż wycieraczki aluminiowa systemowa wkład guma i szczotka kolor czarny 70 x 110 cm	kpl		
d.1					
		1	kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17				RAZEM	1,000
d.1	kalk. własna	Montaż ramki aluminiowej do wycieraczki systemowej 70 x 110 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000