

**Kosztorys ofertowy****Przebudowa drogi 832540P w m. Przedborów**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej nr 832540 w m. Przedborów</b>					
1 d.1	kal wł	Roboty pomiarowe przy liniowych drogach w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	Szt	1.000		
2 d.1	KNNR 1 0202-01	Odsłonięcie krawędzi jezdni Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I- II z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	44.540		
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km na połączeniu nawierzchni i wjazdach	m2	79.500		
4 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych i ręczne ścieku	m2	890.800		
5 d.1	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek ściekowych dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 szt 6	m3	0.700		
6 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	2317.700		
7 d.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne w ubytkach na krawędzi	t	2.500		
8 d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S Krotność = 1.25	m2	2317.700		
9 d.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych 2"	szt.	2.000		
10 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 B-20 D-1 szt 2 U-18b	szt.	4.000		
11 d.1	KNNR 1 0202-02	Odsłonięcie krawędzi jezdni Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I- III z transp.urobku na odl.> 1 km sam.samowylad.	m3	58.500		
12 d.1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm na wjazdach	m3	10.000		
13 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	520.000		
14 d.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne w ubytkach na krawędzi	t	19.890		
15 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km na połączeniu nawierzchni i wjazdach	m2	87.200		
16 d.1	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsja w ilości 0,5 kg/m2 nawierzchni drogowych	m2	1352.500		
17 d.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) z AC 11S	m2	1352.500		
18 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm na poboczach	m2	260.000		
Razem dział Przebudowa drogi gminnej nr 832540 w m. Przedborów						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: