

Wieluń, dnia 15 listopada 2021 r.

Numer sprawy: **SPZOZ-ZP/2/24/242/15/2021**

Do wszystkich zainteresowanych wykonawców,
którzy pobrali SWZ

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - CZ. IV

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. **"Przebudowa i rozbudowa części budynku szpitala na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową systemu wewnętrznych dróg dojazdowych do SOR"**

Zamawiający: SPZOZ w Wieluniu informuje, że za pomocą środków komunikacji elektronicznej (platforma zakupowa) zostały złożone wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Spełniając wymóg art. 284 ust.6ustawy Pzp, poniżej udostępniamy treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 40

Prosimy o weryfikację, wyjaśnienie oraz ewentualną korektę obmiarów w przedmiarze „PZT”. Wg pozycji nr : 53, 54, 55 jest 1813,11 m2 nawierzchni, z kolei wg pozycji nr: 38, 39, 40 w dziale Roboty ziemne jest tylko 991,19m2 mechanicznego wykonania koryta. Wg Wykonawcy w przedmiarze jest za mało robót ziemnych.

Odpowiedź: Zmiany wprowadzono w załączonym Przedmiarze.

Pytanie 41

Wg dokumentacji drogowej warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 CBR \geq 25% gr. 22 cm występuje w jezdni drogi, placu oraz miejscach postojowych. W przedmiarze w pozycja 45 jest tylko 698,95 m2 co wskazuje tylko że ilość ta dotyczy miejsc postojowych. Prosimy o korektę obmiaru o brakującą ilość.

Odpowiedź: Zmiany wprowadzono w załączonym Przedmiarze.

Pytanie 42

Brak w przedmiarze „warstwy odsączającej z kruszywa o CBR>25% gr. 20 cm” dla Chodnika. Prosimy o dodanie.

Odpowiedź: Zmiany wprowadzono w załączonym Przedmiarze.

Pytanie 43

Prosimy o informację, gdzie występuje nawierzchnia z EPDM ilość 3 m2, która występuje w pozycji 57 w przedmiarze „PZT”?

Odpowiedź: Zmiany wprowadzono w załączonym Przedmiarze.

Pytanie 44

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiaru/kosztorysu w formie ATH, lub PDF (kalkulacja szczegółowa) - dla pliku „SOR_PZT” z widocznymi nakładami rzeczowymi dla poszczególnych pozycji. W przedmiarze tym występują roboty rozbiórkowe w dziale nr 1, gdzie są pozycje „BCM”, których nie ma we wszystkich programach kosztorysowych.

Odpowiedź: Przedmiar / Kosztorys Inwestorski opracowuje się metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót

podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, kalkulacja szczegółowa nie zostanie dołączona.

Cenę jednostkową należy opracować uwzględniając wszystkie roboty łącznie z wywozem i utylizacją gruzu po rozbiórce oraz przywróceniem terenu do stanu jak istniejący obok.

Cenę jednostkową należy opracować we własnym zakresie.

Pytanie 45

W kosztorysie sieci i ośw. zewn. w poz. 18 i 19 występują kable sterownicze, brak typów w projekcie. Proszę o uzupełnienie/wskazanie.

Odpowiedź: Należy przewidzieć przeniesienie istniejącej Tablicy sterowniczej lądowiska LPR oraz przyłączenie jej zgodnie ze stanem istniejącym – przewód miedziany YKSDYekw 20x1,5 oraz światłowód kamery CCTV, umieszczonej w pobliżu lądowiska.

Powyzsze odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdził

.....

podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Na oryginale właściwy podpis: Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Marek Augustyn