

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych  
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
45223200-8 Roboty konstrukcyjne  
45223810-7 Konstrukcje gotowe  
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie wejścia na dach budynku mieszkalnego w Górkach Wielkich przy ul. Bielskiej 54  
ADRES INWESTYCJI : Góry Wielkie, ul. Bielska 54  
INWESTOR : Śląski Zarząd Nieruchomości  
ADRES INWESTORA : 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Rudy  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Zbigniew Bramowicz  
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2023r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.06.2023r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		kalk. własna	Dostawa drabiny jednobiegowej z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej - wysokość całkowita 6,5 m. Wejście na drabinę od poziomu gruntu, dolny segment wysuwany, blokada kosza przed dostępem osób nieuprawnionych. Przejście na dach (przybudówki) przez attykę jednostronne. Drabina z poziomu terenu do dachu przybudówki. 1.00	kpl kpl	 1.00	 <b>1.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2		kalk. własna	Dostawa drabiny jednobiegowej z koszem ochronnym ze stali ocynkowanej - wysokość całkowita 3,5 m. Wejście na drabinę od poziomu dachu przybudówki. dolny segment wysuwany, blokada kosza przed dostępem osób nieuprawnionych. Przejście na dach. Drabina z poziomu dachu przybudówki do dachu budynku. 1.00	kpl kpl	 1.00	 <b>1.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3		kalk. własna	Montaż drabiny z koszem ochronnym. Montaż na elewacji wschodniej budynku (od strony podwórza) 2.00	kpl kpl	 2.00	 <b>2.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4		kalk. własna	Montaż stopni kominiarskich 18.00	szt szt	 18.00	 <b>18.00</b>
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>