

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimirów, dz. nr 267				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
	<b>D.01.01.01a</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej:</b>		
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe na odcinku 150m.	kmpł.	1,00
		<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>	x	x
	<b>D.04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:</b>		
2		- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni. 150m x 3,6m	m <sup>2</sup>	540,00
	<b>D-04.04.02b</b>	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:</b>		
3		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pod konstrukcją nawierzchni. 150m x 3,6m	m <sup>2</sup>	540,00