

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa drogi gminnej w m. Kazimirów, dz. nr 272 |                    |   |                |        |
|---|--------------------|---|----------------|--------|
| Lp.   | Nr Specyfikacji    | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych  | Jednostka      |        |
|   |                    |   | Nazwa          | Ilość  |
| 1   | 2                  | 3   | 4              | 5      |
|   |                    | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>  | x              | x      |
|   | <b>D.01.01.01a</b> | <b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej:</b>   |                |        |
| 1   |                    | - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe na odcinku 150m.  | kmpł.          | 1,00   |
|   |                    | <b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>  | x              | x      |
|   | <b>D.04.01.01</b>  | <b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża:</b>   |                |        |
| 2   |                    | - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni.<br>150m x 3,6m   | m <sup>2</sup> | 540,00 |
|   | <b>D-04.04.02b</b> | <b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:</b>   |                |        |
| 3   |                    | - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu pod konstrukcją nawierzchni.<br>150m x 3,6m | m <sup>2</sup> | 540,00 |