


Szafa SRS, BKT 42U, 600/600 drzwi blacha/szklto, RAL 7035
SRS4260602611.1



RACK
GPD
SEKRETARIAT


LAN

RACK- LPD 1
SALA
KOMPUTEROWA


CCTV

TV

RACK - LPD 2
KOTŁOWNIA



Szafa SRS, BKT 15U, 600/600 drzwi blacha/szklto, RAL 7035
SRS1560602611.1



Uwagi LPD 1:
- Przelacznik zarzadzalny L2 - posiadajacy, min 24 porty gigabitowe, min 4 sloty SFP+ 10 GE
- Zasilacza UPS, zapewniajacego bezprzerwowe zasilanie systemu LAN przez 8h

Uwagi LDP2:
- Przelacznik zarzadzalny L2 - posiadajacy, min 24 porty gigabitowe, min 4 sloty SFP+ 10 GE
- Zasilacza UPS, zapewniajacego bezprzerwowe zasilanie systemu CCTV i LAN przez 8h
- Rejestrator – 16 kanalowy z dyskami twardymi umozliwiajacy rejestracje 8Mpx w 30 klatkach na kanal

Dokladne rozmieszczenie Kamer i ustawien obszarow monitorowanych przez instalacje CCTV ustalic przed montazem z Inwestorem

Uwagi LDP3:
- Przelacznik zarzadzalny L2 - posiadajacy, min 24 porty gigabitowe, min 4 sloty SFP+ 10 GE
- Zasilacza UPS, zapewniajacego bezprzerwowe zasilanie systemu CCTV i LAN przez 8h
- Rejestrator – 32 kanalowy z dyskami twardymi umozliwiajacy rejestracje 8Mpx w 30 klatkach na kanal

Dokladne rozmieszczenie Kamer i ustawien obszarow monitorowanych przez instalacje CCTV ustalic przed montazem z Inwestorem

Nazwa zadania REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOŁWINIE WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI I SANITARNYMI ORAZ BUDOWA KOTŁOWNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ Tolwin, nr działki 55/2 17-300 Siemiatycze		
Branża ELEKTRYCZNA	Data 11.06.2024	Skala
Tytuł rysunku WIDOK - LAN		
Projektant mgr inż Krzysztof Klewinowski	Podpis	
Nr uprawnień PDL/0160/PWBE/16		
Nr rysunku EN_03	Nr rewizji --	