

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
rozbiórki - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne					
1.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		8,77*19	m ²	166.630	
				RAZEM	166.630
1.2	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		11,3+0,7+18,8	m	30.800	
				RAZEM	30.800
1.3	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5*3,15	m	15.750	
				RAZEM	15.750
1.4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(19*3+8,77*2)*0,3	m ²	22.362	
				RAZEM	22.362
1.5	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
		8,77*19	m ²	166.630	
				RAZEM	166.630
1.6	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
		8,77*19	m ²	166.630	
				RAZEM	166.630
1.7	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
		19*2+8,77*2	m	55.540	
				RAZEM	55.540
1.8	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych wieszarowych	m ²		
		8,77*19	m ²	166.630	
				RAZEM	166.630
1.9	KNR 4-04 0502-02	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - rozbiórka sufitów podwieszonym	m ²		
		18,3*6,05	m ²	110.715	
				RAZEM	110.715
1.10	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m ³		
		7+4	m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
1.11	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy na- stępny 1 km, krotność=15	m ³		
		7+4	m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
1.12		Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m ³		
		7+4	m ³	11.00	
				RAZEM	11.00
obróbki blacharskie i pokrycie - CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych					
2.1	NNRNB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(19*3+8,77*2)*0,3	m ²	22.362	
				RAZEM	22.362
2.2	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 120 mm	m		
		11,3+0,7+19,4+0,6	m	32.000	
				RAZEM	32.000
2.3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 100 mm	m		
		5*3,15	m	15.750	
				RAZEM	15.750
2.4	KNR-W 2-02 0512-03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne	m		
		19*2+8,77*2	m	55.540	
				RAZEM	55.540
2.5	KNR-W 2-02 0512-01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe	m ²		
		9*19,4	m ²	174.600	
				RAZEM	174.600
konstrukcja dachu - CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz roboty podobne					
3.1	KNR-W 2-02 0210-01	Belki i podciąg o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8	m ³		
		18,8*0,24*0,24*3+8,3*0,24*0,24*4	m ³	5.161	
				RAZEM	5.161
3.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		4*0,000888*(89,6)+0,000222*0,9*(1300+560+36)+0,000222*2,1*360	t	0.865	
				RAZEM	0.865

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.3	KNR 2-05 0208-01 - ana logia	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 5 kg - blachy węzłowe wraz z mocowaniem śrubami M 14 0,00157*13*2	t	0,041	
				RAZEM	0,041
3.4	TZKNBK V- 041	Konstrukcje szkieletowe budynków zabytkowych - słupy 1*10*0,14*0,14	m ³	0,196	
				RAZEM	0,196
3.5	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł.ponad 4,5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0,16*0,07*9*22	m ³	2,218	
				RAZEM	2,218
3.6	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. (19+11,6+1)*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	0,619	
				RAZEM	0,619
3.7	KNR 2-02 0406-03	Ramy górne i płatwie, dł.do 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 19*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	0,372	
				RAZEM	0,372
3.8	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 19*0,14*0,14	m ³ drew. m ³ drew.	0,372	
				RAZEM	0,372
3.9	KNR 2-02 0404-03	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową pod pokrycie blachą dachówkową podwójnie o rozp. 9m 9*19,4	m ²	174.600	
				RAZEM	174.600
3.10	KNR 2-02 0405-02	Dachy z wiazarów deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.9m 9*19,4	m ²	174.600	
				RAZEM	174.600
3.11	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm, o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. 9*19,4	m ²	174.600	
				RAZEM	174.600
izolacja stropów - CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne					
4.1	KNR 2 0602-05	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowo gr. 25 cm 18,3*6,05	m ²	110.7150	
				RAZEM	110.7150
4.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,3 mm 18,3*6,05	m ²	110.7150	
				RAZEM	110.7150
Sufit podwieszony - CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych					
5.1	NNRNBK 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 7,34*5,55	m ²	40,7370	
				RAZEM	40,7370
5.2	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z kloszem 10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
5.3	KNR-W 4-03 0904-02	Odlączenie przewodów o przekroju do 16 mm2 od zacisków lub bolców 10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
5.4	KNR 5-08 0511-12	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw kasetonowych 10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000