


SŁUP ŻELBETOWY S1
8szt.


ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ - S1 szt. 8						
Nazwa	Ilość elem. [szt.]	Nr pręta	Długość [mb]	Ilość w elem. [szt.]	Długość łączna [mb]	
					Ø6 (A-I)	Ø12 (A-III N)
SŁUP S1	8	1	1,80	6		86,40
		2	4,23	6		203,04
		3	3,75	6		180,00
		4	0,82	43	282,08	
RAZEM					282,08	469,44
Plus dodatek 10%					310,29	516,38
Masa jednostkowa [kg/m]					0,22	0,89
Masa razem [kg]					68,88	458,55
Ogółem [kg]					527,43	


UWAGA:

1. Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
2. Lokalizację istniejących "zakrytych" elementów konstrukcyjnych przyjąć na podstawie dokumentacji archiwalnej. Mogą wystąpić niezienalizowane elementy konstrukcyjne lub inne rozbieżności założeń projektowych ze stanem istniejącym. W związku z powyższym, w trakcie robót, w szczególności rozbiórkowych, zachować szczególną ostrożność. W przypadku ujawnienia różnic założeń projektowych skonsultować się z projektantem.



Beton:
C25/30 W8: 2,4 m³
Otulina - 2,5cm
Stal:
A-I (St3S-b)
A-IIIN (RB500)





PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. ERYK DAYEH

ul. Poltra Skarpi 3/1, 65-416 Zielona Góra
tel. 68 47 74 330, 601 837 843

NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń		SKALA: 1:20
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Biblioteka ANS w Koninie ul.kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16		
INWESTOR:	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin		DATA 5.05.2023r.
TYTUŁ RYSUNKU:	SLUP ŻELBETOWY S1		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność: konstrukcyjne-budowlana	56/94/GW	
SPRAWDZAJĄCA:	mgr inż. Jolanta Dayeh, specjalność: konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Mariola Antonowicz		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR RYS.	K-4-W