


RZUT PARTERU

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI ANS
W KONINIE, ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ



UWAGA !!!


- Wszelkie elementy rysunku rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
- Istniejącą ścianę w osi "A" zdemontować do rzędnej - 0,35 m.
- Istniejące zbrojenie ściany zachować do połączenia z projektowanym.
- Długość zachowanych prętów nie mniejsza od 40 średnic zbrojenia głównego . Bez względu na przekrój prętów odkutego zbrojenia istniejącej ściany, zapewnić zmonolityzowanie części istniejącej z projektowaną.

LEGENDA:

	Zakres przebudowy
	Zamurowania - bloczki z betonu komórkowego
	Projektowane elementy żelbetowe
	Wyburzenia
	Projektowana fasada szklana aluminiowa
	Projektowana stolarka otworowa
	Projektowana akustyczna ścianka działowa wewnętrzna P.Poż. EI 30
	Istniejąca kratka wentylacyjna sufitowa do demontażu i zaślepienia
	Istniejący hydrant przeciwpożarowy do przeniesienia wg. odrębnego opracowania
	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji do przeniesienia na dach


	Istniejące grzejniki
	Projektowane grzejniki
	Balustrada stalowa cynkowana ogniowo, lakierowane proszkowo RAL 7016
	Wycieraczka zewnętrzna 75x50 - ruszt kratowy 30x10 ocynkowany - 1 szt.
	Wycieraczka 100x50 - ryps szorstki - 1 szt.
	Linie wyznaczające zasięg hydrantów HP 25 L - zasięg węża od hydrantu HP25 L=30cm
	Projektowane nadproże strunobetonowe

ZAKRES PRZEBUDOWY



Zestawienie pomieszczeń - PARTER			
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m ²]	Posadzka
1/1	Wiatrołap	13,78	płytki gresowe
1/2	Poczekalnia studentów	37,50	ist. posadzka - płytki gresowe
Powierzchnia użytkowa RAZEM:		51,28	

SZCZEGÓŁ "A" - SKALA 1:25



PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARANŻ-BUD" dr inż. Eryk DAYEH			
ul. Piotra Skargi 3/1, 65-416 Zielona Góra tel. 68 47 74 330, 601 837 843			
NAZWA INWESTYCJI:	Rozbudowa i przebudowa wejścia do budynku Biblioteki ANS w Koninie, ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń		SKALA: 1:100
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Biblioteka ANS w Koninie ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3c, 62-510 Konin, dz.nr 13/16		DATA 30.03.2023r.
INWESTOR:	Akademia Nauk Stosowanych w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ		
AUTOR-GŁÓWNY PROJEKTANT:	dr inż. Eryk Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	56/94/GW	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Elżbieta Matkowska, specjalność architektoniczna	86/LUOKK/2018	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. arch. Barbara Mikołajczak, specjalność architektoniczna	95/79/ZG	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Jolanta Dayeh, specjalność konstrukcyjno-budowlana	50/93/ZG	
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Jolanta Sroczyńska		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. arch. Agata Bryś		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR RYS.	A-1