



/INWENTARYZACJA/
PRZEKRÓJ A-A

Skala 1:50



szczegól "A"
skala 1:20



MEMBRANA DACHOWA DACHGAM SZ LUB PAPA
TERMOIZOLACJA JEDNOWARSTWOWA POLIMEROWA
WELNA MINERALNA (TWARDY) GR. 20 cm
PAROIZOLACJA - 1xPAPA ASF. POWLEKANA
SZLICHTA BET. ZE SPADKIEM 5% GR. 3-16,5cm
PLYTA ZE LUBET. KANALOWA GR. 24cm
TYNIEK CEM.-WAP

STYROPIAN 12CM MOCOWANY OD ZEWNATRZ WG. METODY BSO
Z TYNKIEM SILIKATOWYM CIENKOWARSTWOWYM

DOGRIPIENIE ŚCIAN FUND. - POLISTYREN
EKSTRUOWANY GR. 5cm
IZOL. P. WILGOC. PIONOWA - MASA HYDROIZOLACYJNA
NIE ZAWIERAJĄCA ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZNYCH

LAWA FUNDAMENTOWA ZE LUBETOWA
WG. PROJ. KONSTR.
CHUDY BETON GR. 10cm

GRES
PODKŁAD BET. (SZLICHTA) GR. 5cm
1xPAPA ASF. POWLEKANA
STYROPIAN (TWARDY) GR. 5 cm
1xPAPA ASF. POWLEKANA
ZWIROBETON GR. 10cm
UBITY GRUNT PIASEK

PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko -
ORLIK 2012" w Turośli

RYSUNEK: Przekrój budynku szatniowo-socjalnego

INWESTOR: Gmina Turośl SKALA: 1:50

PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Lendzioszek Podpisy: RYSUNEK: 10
upr.proj.nr LOM-59 DATA: 05.2022