

Milicz, dnia 14 czerwca 2023 roku

IF.271.12.6.2023

Dotyczy: trybu podstawowego p. n. **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłosławice, gmina Milicz”**.

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje zmian w SWZ na przedmiotowe zadanie:

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie SST o branżę sanitarną.

Odpowiedź 1. SST w załączeniu.

Pytanie 2. Ze względu na brak technologicznej możliwości wykonania stabilizacji na miejscu w obrębie elementów infrastruktury podziemnej, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie stabilizacji z mieszanki z dowozu z wytwórni w tych miejscach?

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie stabilizacji z mieszanki z dowozu z wytwórni pod warunkiem, że nie zwiększy to zakresu pozostałych robót w tym robót ziemnych.

Pytanie 3. Prosimy o doszczegółowienie wymiarów i sposobu wykonania ścianki czołowej przepustu fi 600.

Odpowiedź 3: Wymiar ścianki czołowej: długość 2.6m, wysokość 1.8m, grubość 0.25m. Dopuszcza się alternatywnie zastosowanie prefabrykowanej ścianki po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Pytanie 4. Prosimy o wskazanie wymaganych parametrów do osiągnięcia na warstwie górnej kruszywa pod MMA przeznaczonej do wykonania rozkładarką.

Odpowiedź 4. Należy uzyskać parametry zgodne ze SST.

Pytanie 5. Prosimy o udostępnienie wytycznych do przygotowania projektu nowej stałej organizacji ruchu w zakresie zakładanych do wykonania znaków pionowych i poziomych, m.in. znaków podporządkowania i pierwszeństwa ruchu na połączeniu z drogą wojewódzką lub oznakowania dróg wewnętrznych.

Odpowiedź 5.

Projekt nowej stałej organizacji ruchu należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozwiązania szczegółowe poddane zostaną weryfikacji w toku uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu z zarządcą drogi tj. Gminą Milicz.

Pytanie 6. Prosimy o przekazanie uzgodnienia połączenia dróg gminnych z drogą wojewódzką.

Odpowiedź 6: Zamawiający oczekuje na uzgodnienie z DSDiK we Wrocławiu.

Pytanie 7. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych o studzienki rewizyjne drenarskie PCV typu WAVIN (teleskopowe) z pokrywami – 2 szt. – zgodnie z załączonym projektem PB.

Odpowiedź 7: W załączeniu uzupełniony przedmiar.

Pytanie 8. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowych o rozbiórkę nawierzchni betonowych w ciągu przebudowywanych dróg gminnych w ilości około 100 m².

Odpowiedź 8: W załączeniu uzupełniony przedmiar.

Pytanie 9. Prosimy o podanie rzędnych posadowienia studni D.2 i D.3

Odpowiedź 9: Rzędna posadowienia studni:

- D.2- Teren: 111.63 m/Kineta: 110.63 m

-D.3- Teren: 107.15 m/Kineta: 106.15 m

Pytanie 10. Prosimy o doszczegółowienie wykonania wylotu drenażu na skarpe na działce nr 76/2.

Odpowiedź 10: Należy umocnić betonową płytą ażurową ujętą w przedmiarze.

Pytanie 11. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej o demontaż wiaty przystankowej ze względu na projektowaną trasę kanału deszczowego i montaż – jeżeli wiatka ma zostać ponownie zamontowana.

Odpowiedź 11: W załączeniu uzupełniony przedmiar.

Pytanie 12. Prosimy o potwierdzenie braku konieczności wycinki zakrzaczeń na odcinkach nr 1 i 3, ze względu na bliskość zakrzaczeń w stosunku do projektowanego krawężnika i pobocza.

Odpowiedź 12: Należy przewidzieć ewentualną wycinkę zakrzaczeń. W załączeniu uzupełniony przedmiar.

Pytanie 13. Ze względu na krótki, biorąc pod uwagę okres projektowania organizacji ruchu zastępczego, w tym włączenia do drogi wojewódzkiej, czas wykonania robót, prosimy o zgodę aby elementem składowym dokumentacji powykonawczej było potwierdzenie geodety o złożeniu mapy do weryfikacji do Starostwa, a nie jej zatwierdzona wersja. W przypadku braku takiej zgody: czas na wykonanie zadania – 4 miesiące minus projektowanie i uzgadnianie tymczasowej organizacji ruchu (miesiąc do półtora), minus weryfikacja mapy powykonawczej w Starostwie (miesiąc do półtora - czas jej weryfikacji jest niezależny od Wykonawcy), to na samo wykonanie zadania zostaje tylko około półtora miesiąca.

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pozostałe ustalenia specyfikacji warunków zamówienia na w/w robotę budowlaną pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania oraz pobrali SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania,
2. a/a.