

Dotyczy przenośników taśmowych B650, B800, B1000, B1200, B1400, B2200

W zakresie prac Zleceniobiorcy podczas obsługi przenośników taśmowych będzie:

1. Łączenie taśm przenośnikowych metodą klejenia na zimno.
2. Zgrzewanie taśm przenośnikowych metodą wulkanizacji na gorąco.
3. Połączenie taśm przenośnikowych metodą łączenia mechanicznego.
4. Reperacje(naprawy) na taśmach używanych. Naprawa uszkodzeń metodą wulkanizacji na gorąco na taśmach tkaninowo - gumowych od B650 do B1400 (dziury, przecięcia wzdłużne i poprzeczne, wyrwania)
5. Dostawa i kompleksowa wymiana taśm
6. Wymiana obwodów zamkniętych
7. Wymiana obwodów taśm PVC
8. Wykonanie obwodów zamkniętych wraz z wklejeniem blach pod czujniki zejścia taśmy
9. Regeneracja zsyków i zasypów(elektrody do napawania i blachy napawane po stronie Cementowni Odra).
10. Wymiana bądź regeneracja warstwownic.
11. Wymiana uszkodzonych fartuchów.
12. Wymiana uszkodzonych części skrobaków, zgarniaczy itp. Czyszczenie i regulacja.
13. Wymiana uszkodzonych krążników, rolek czyszczących, bębnow napinających i napędowych.
14. Gumowanie bębnow napędowych i napinających(Ø244x800mm, Ø315x1000, Ø1000x1500, Ø1000x1200mm).
15. Przeglądy i ewentualne wymiany napędów.
16. Regulacje taśm.
17. Przeglądy i ewentualne regeneracji konstrukcji przenośników.
18. Diagnoza powstałych uszkodzeń taśm przenośnikowych oraz określenie kosztów naprawy.
19. Usuwanie awarii związanych z uszkodzeniem taśm przenośnikowych;

20. W **sytuacjach awaryjnych** prace związane z naprawą urządzeń będą wykonywane przez Wykonawcę niezwłocznie na bezpośrednie zgłoszenie telefoniczne osoby odpowiedzialnej w danej chwili za utrzymanie ruchu w Cementowni „ODRA” S.A. Wykonawca zobowiązuje się, że czas reakcji na zgłoszoną awarię nie przekroczy **3 godzin**, maksymalnie do **6 godzin** w sytuacjach uzasadnionych liczonych od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii.

21. Doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach dotyczących taśm.

22. Usługi awaryjne serwisowe w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Wszystkie powyższe prace dotyczą następujących przenośników:

Wykaz przenośników taśmowych
B2200x15000
B800x105000
B800x17000
B1400x11000
B1000x186000
B800x120000
B1400x320000
B1200x42000
B800x40000
B1000x4600
B1000x5600
B800x48000
B800x64400
B800x41300
B1000x10600
B900x11000
B800x4600
B650X42000
B650X60000
B650X126000
B800x56000
B650x165000
B800X11460
B800X9000
B650x34000
B650x10000
B650x20000
B650x22000
B800x13500
B650x20000

