



RI.271.3.3.2024

Łabowa, dnia 08 kwietnia 2024 r.

***Do Wykonawców zainteresowanych
udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego***

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dalej Pzp,
pn.

**Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 75 w km od 85+905 do 86+443
w miejscowości Nowa Wieś
nr postępowania: RI.271.3.3.2024**

WYJAŚNIENIE 1

Zamawiający, Gmina Łabowa, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

PYTANIE 1:

Czy należy wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót elektrycznych, ponieważ przedmiary i dokumentacja go nie obejmuje?

Pytanie: Czy należy go opracować i przyjąć do wyceny ?

ODPOWIEDŹ 1:

Należy opracować i wycenić projekt organizacji ruchu dla budowy oświetlenia.

PYTANIE 2:

Kiedy będą dostępne warunki i umowa przyłączeniowa z Zakładu Energetycznego ponieważ na jej podstawie należy zaprojektować i wycenić zasilanie szafy oświetlenia ulicznego?

ODPOWIEDŹ 2:

Zamawiający posiada Warunki przyłączenia z Tauron Dystrybucja SA znak: WP/046763/2023/O09R08 z dnia 2023-05-23 które dołącza do dokumentacji przetargowej.

PYTANIE 3:

Jak wykonać prawidłowe posadowienie fundamentów latarni i ułożenie kabla zasilającego, jeżeli w przedmiarach i dokumentacji nie uwzględniono wykonania nasypów ?

ODPOWIEDŹ 3:

Zamawiający informuje że w miejscu planowanych słupów oświetleniowych należy wykonać punktowo nasypy umożliwiające osadzenie fundamentów słupów oświetleniowych w taki



sposób aby rzędna góry fundamentu odpowiadała projektowanej rzędnej chodnika . Natomiast nie przewiduje się wykonania nasypów na trasie kabla więc kabel należy ułożyć w istniejącej skarpie zabezpieczony rurą osłonową . Zamawiający udostępnia projekt budowy chodnika który będzie realizowany w II etapie przebudowy drogi.

Proszę o przyjęcie kalkulacji własnej dla 18 szt. nasypów pod projektowane słupy oświetleniowe.

PYTANIE 4:

Czy należy wycenić wykonanie odwodnienia ponieważ nowo projektowane oświetlenie spowoduje jego niedrożność ?

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający informuje że w miejscu planowanych słupów oświetleniowych należy odwodnienie drogi udrożnić po wykonanych nasypach w sposób zapewniający spływ wód opadowych i odwodnienie drogi. Koszt udrożnienia odwodnienia należy uwzględnić w jednostkowym koszcie nasypu.

Zamawiający udostępnia projekt budowy chodnika który będzie realizowany w II etapie przebudowy drogi.

PYTANIE 5:

Jak należy wykonać przejścia tras kablowych przez istniejące, betonowe i asfaltowe wjazdy do posesji, ponieważ dokumentacja i przedmiary tego nie obejmują ?

ODPOWIEDŹ 5:

Z uwagi na planowaną w II etapie przebudowy drogi budowę chodnika i przebudowę wjazdów należy przyjąć odbudowę na wjazdach nawierzchni w istniejącej technologii po wykonaniu prac metodą wykopu otwartego. Dopuszcza się również wykonanie przejść metodą przewiertu lub przepychu wg uznania wykonawcy.

PYTANIE 6:

Jak należy wykonać przejścia tras kablowych pomiędzy latarniami L10/1 a L11/1 gdyż znajduje się tam droga wewnętrzna asfaltowa, a dokumentacja i przedmiary tego nie obejmują.

ODPOWIEDŹ 6:

Z uwagi na planowaną w II etapie przebudowy drogi budowę chodnika i oraz przebudowę wjazdów należy przyjąć do wyceny odbudowę na drodze nawierzchni asfaltowej po wykonaniu przejścia metodą wykopu otwartego. Dopuszcza się również wykonanie przejścia metodą przewiertu lub przepychu wg uznania wykonawcy.

PYTANIE 7:

W przedstawionej dokumentacji występuje kanał technologiczny wraz z studniami typu SKR – 2, które kolidują z prowadzoną trasą oświetlenia ulicznego. Czy należy uwzględnić ten kanał



wycenie? Jeżeli nie to czy należy wycenić dodatkowy zapas kabla na ominięcie kolizji z nowo projektowanymi studniami teletechnicznymi?

ODPOWIEDŹ 7:

W zakresie przetargu nie ma budowy kanału technologicznego i nie należy go wyceniać. Z uwagi na planowaną w II etapie przebudowy drogi budowę kanału technologicznego należy wycenić dodatkowy zapas kabla na ominięcie studni teletechnicznych co znalazło odzwierciedlenie w dołączonym przedmiarze.

Wykonawcy podczas sporządzania ofert zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia.

Wójt Gminy Łabowa

/-/ Marta Słaby

Załączniki:

1. WT_PRZYŁĄCZENIOWE_TAURON