



płyta graniowa płomieniowana
uszworsthiona 90x90 cm gr. 11cm
3cm podsypka piaskowa
15cm kruszywo łamane 0/31.5mm
zagęszczenie > E2 80 MPa
grunt rodzimy zagęszczony E2 > 45 MPa

kostka graniowa gr.11cm – cięta uszworsthiona płomieniowana
3cm podsypka piaskowa
25cm kruszywo łamane 0/31.5mm
zagęszczenie > E2 80 MPa
grunt rodzimy zagęszczony E2 > 45 MPa



OBIEKT :	INSTYTUT PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO			
ADRES :	50-527 WROCŁAW ul. DAWIDA 1-3			
INWESTOR :	UNIWERSYTET WROCŁAWSKI p.l. UNIWERSYTECKI 1			
<div>jednostka projektowa</div> <div>Autorska Pracownia Projektowa ARCH - STUDIO UL.KOŁŁĄTAJA 11/63 45-064 OPOLE TEL/FAX +48 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl</div> <div></div>				
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			branża architektura
NAZYWA RYSUNKU:	RZUT i PRZEKRÓJ PODJAZDU			data opr. 21.06.2021
inne nazwisko		nr uprawnień	podpis	nr rysunku
PROJEKTOWAŁ :	mgr inż. arch. Maria Gajda-Kuchaiz	24/1/83/Op		A-5
SPRAWDZIŁ :	mgr inż. arch. Jadwiga Bartnik	59/88/Op		
skala 1:50				