

PRZEDMIAR

Zacznik nr 5 do SWZ

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Opole: naprawa dachu budynku nr 31
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice ul. Gen. Andersa 47
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.02.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m ²		
		710	m ²	710.000	
				RAZEM	710.000
3	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		14.22	m ³	14.220	
				RAZEM	14.220
4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 7			
		14.22	m ³	14.220	
				RAZEM	14.220
5	kalk. własna	Opłata za wysypisko(gruz)	m ³		
		14.22	m ³	14.220	
				RAZEM	14.220
6	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
		710	m ²	710.000	
				RAZEM	710.000
7	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
		710	m ²	710.000	
				RAZEM	710.000
8	KNR K-05 0105-03	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm	m ²		
		710	m ²	710.000	
				RAZEM	710.000
9	KNR K-05 0401-02	Montaż kratki wentylacyjnej	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
10	KNR K-05 0302-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej karpiówki	m ²		
		710	m ²	710.000	
				RAZEM	710.000
11	KNR K-05 0305-02	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
		42.3	m	42.300	
				RAZEM	42.300
12	KNR K-05 0305-04	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką ceramiczną karpiówką	m		
		38.66	m	38.660	
				RAZEM	38.660
13	KNR K-05 0202-06	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - gąsior początkowy	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR K-05 0202-07	Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaż el. uzupełniających - łącznik gąsiorów	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR K-05 0308-01	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
		4.8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
16	KNR K-05 0403-01	Wykonanie kosza	m		
		13.2	m	13.200	
				RAZEM	13.200
17	TZKNBK VI - 12	Krycie dachów dachówką - dodatek za pokrycie okienek dachowych (wole oko)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNR K-05 0406-02	Montaż wylazu dachowego	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR K-05 0405-07	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska dł. 100cm stalowa	szt.		
		3	szt.	3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy 37.8	m ² m ²	 37.800	
				RAZEM	37.800
21	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki kominów , boczne i okienek 16.5	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
22	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciwnieźnego stalowego z płotkiem 104	m m	 104.000	
				RAZEM	104.000
24	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku 112	m m	 112.000	
				RAZEM	112.000
25	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
27	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0.3	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
28	KNR-W 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
29	KNR 19-01 0203-18	Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 5-08 0604-05	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem 200.6	m m	 200.600	
				RAZEM	200.600
31	KNR 5-08 0607-03	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. do 10 mm 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000