

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH I NAPRAWCZYCH W REJONIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W TORUNIU**

#### **I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Usługa w zakresie konserwacji i napraw obiektów budowlanych znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 12. WOG.

#### **II. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE:**

##### **Prace wewnętrzne:**

1. naprawy tynków wewnętrznych;
2. naprawy ścian budynków (w tym również wykonanie ścianek działowych);
3. malowanie pomieszczeń;
4. demontaż i wykonanie sufitów podwieszonych;
5. naprawy okładzin ceramicznych posadzkowych i ściennych plus wymiana okładzin;
6. uzupełnienie, renowacja, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, cokołów, listew przyściennych, opasek drzwiowych, listew obramowujących stolarkę, parapetów drewnianych i progów plus wymiana odbojów;
7. naprawa posadzek kamiennych, dywanowych, lastriko, PCV wraz z cokolikami oraz ewentualna wymiana i przygotowanie podłoża;
8. naprawa stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej (wymiana, montaż, naprawa okuć, regulacja, wymiana oszklenia skrzydeł, malowanie);
9. demontaż i montaż zabudów stałych;
10. naprawa/wymiana instalacji i osprzętu elektrycznego;
11. naprawa/wymiana instalacji, armatury, przyborów i osprzętu sanitarnego;
12. prace budowlane po usuniętych awariach instalacyjnych;
13. naprawa hydroizolacji, izolacji termicznych i akustycznych;
14. naprawa i wymiana elementów balustrad schodowych;
15. naprawa konstrukcji dachowych.

##### **Prace zewnętrzne:**

1. naprawy tynków zewnętrznych;
2. naprawy i malowanie: elewacji, ogrodzeń, wrót drewnianych i metalowych, parapetów i innych drobnych elementów budowlanych;
3. naprawy pokryć dachowych i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowych;
4. naprawy nawierzchni dróg i chodników;

5. naprawy i wymiany krat okiennych i drzwiowych, barier ochronnych, zapór parkingowych, wrót garażowych;
6. mocowanie tablic informacyjnych;
7. naprawa i wymiana elementów balustrad schodowych i tarasowych;
8. naprawa i wymiana opasek zewnętrznych przy budynkach;
9. naprawa kominów;
10. oczyszczenie rynien i rur spustowych, usuwanie śniegu z połaci dachowej, usuwanie sopli lodu i nawisów śnieżnych;
11. wymiana opraw ulicznych i lamp oświetleniowych;

oraz inne roboty budowlano - instalacyjne zlecone przez Zamawiającego związane z konserwacją i naprawą, po uzgodnieniu z Wykonawcą.

Wymieniony zakres robót dotyczy wszystkich obiektów znajdujących się na n/w terenach będących w administrowaniu przez 12. WOG:

- ul. Henryka Sienkiewicz 31, Toruń;
- ul. Henryka Sienkiewicz 37, Toruń;
- ul. Podgórska 4, 8-20, Toruń;
- ul. Piastowska 2 - 8, Toruń
- ul. Okólna 32-37, 40, Toruń;
- ul. Wały Gen. Władysława Sikorskiego 21, 33 - 35, Toruń;
- ul. Gen. Józefa Chłopickiego 1-7, Toruń;
- ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, Toruń;
- ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, Toruń;
- ul. Plac św. Katarzyny 14, Toruń;
- ul. Jana Sobieskiego 32 - 42, Toruń;
- ul. Szpitalna 1, Toruń;
- ul. Balonowa 9, Toruń;
- Nadleśnictwo Gniewkowo;
- RCI Chorągiewka gm. Wielka Nieszawka;
- Ul. Wojska Polskiego 5, Ciechocinek;
- Ul. Okrężna 25a, Włocławek
- Ul. Dworcowa 27, 56, Inowrocław;
- Ul. Jacewska 73, Inowrocław;
- Ul. Aleja Mikołaja Kopernika 16, Inowrocław;
- Sławęcinek gm. Inowrocław;
- Łojewo gm. Inowrocław;
- Słońsko gm. Inowrocław;
- Latkowo gm. Inowrocław;
- Więclawice gm. Gniewkowo;

Z uwagi na trudny do przewidzenia - szczegółowy zakres robót konserwacyjnych Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zlecenia robót nieujętych w powyższym zestawieniu (o zbliżonym charakterze i zakresie) w ramach zawartej umowy uwzględniające naprawy awaryjne.

### III. SPOSÓB ZGŁOSZENIA

1. Powiadomienie Wykonawcy o konieczności wykonania robót konserwacyjnych i naprawczych lub usunięcia awarii w danym kompleksie administrowanym przez 12. WOG zgłasza Koordynator zadania lub Kierownik Infrastruktury.
2. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia o konieczności wykonania robót konserwacyjnych i naprawczych, drogą komunikacji elektronicznej może dokonać wizji lokalnej w obecności przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w pkt 1, innej osoby wskazanej przez ww. osoby zlecające usługę lub Inspektora TUN.
3. Wykonawca po wizji lokalnej i zapoznaniu się z przewidzianym do wykonania zakresem planowanych robót konserwacyjnych i naprawczych w oparciu o otrzymany przedmiar planowanych robót, sporządza kosztorys ofertowy, który w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przedmiaru przedkłada do weryfikacji i zatwierdzenia do Kierownika Infrastruktury lub osoby przez niego upoważnionej.
4. Uzgodniony i **zatwierdzony kosztorys ofertowy będzie podstawą wystawienia zlecenia** wykonania ujętych w nim robót.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oddania do dyspozycji Wykonawcy materiałów znajdujących się w jego magazynach, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wydanie materiałów z magazynu odbywać się będzie na podstawie dokumentów, zgodnie z systemem wydawania określonym w dokumentach normatywnych Zamawiającego.
6. Rozliczenie materiałów, o których mowa w pkt 5 realizowane będzie zgodnie z normatywami wg katalogów.

### IV. SPOSÓB ROZLICZENIA

1. Podstawą rozliczenia ww. robót będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych (KNNR), Katalogi Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Normy Nakładów Rzeczowych Na Konstrukcje Budowlane (NNRNKB) a w przypadku braku nakładów – kalkulacje własne uzgodnione z Zamawiającym przed wykonaniem roboty.
2. Jednostkowe ceny materiałów (M) – bez kosztu zakupu i pracy sprzętu (Sn) – bez wskaźników narzutu, według cen zakupu materiałów, jednak **nie wyższe niż średnie ceny** publikowane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” w ramach systemu „SEKOCENBUD” dla

danego obszaru i okresu realizacji. W przypadku braku w tym wydawnictwie określonej pozycji materiałowej lub w przypadku, gdy średnie ceny publikowane przez ww. Ośrodek nie będą odzwierciedlały faktycznych cen zakupu materiałów w danym momencie (zbyt szybki wzrost inflacji do częstotliwości publikowania średnich cen - „SEKOCENBUD”) - **na podstawie przedłożonych faktur nabycia poszczególnych materiałów**, pod warunkiem dołożenia należytej staranności w zakresie zakupu, po cenach najniższych (zaakceptowanych przez Zamawiającego), **bez obniżenia ich jakości**.

3. W kosztorysach ofertowych i powykonawczych na wszystkie roboty Wykonawca będzie stosować przez cały okres obowiązywania umowy te same stawki robocizny kosztorysowej netto (R) oraz wskaźniki narzutów (Kp, Z, Kz) złożone w ofercie.

## V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

1. Wykonawca na wykonane roboty budowlane zobowiązuje się udzielić gwarancji na okres min. 24 miesięcy, maks. 36 miesięcy zgodny ze złożoną ofertą, licząc od daty ich odbioru.
2. Oferty z gwarancją krótszą od minimalnej Zamawiający odrzuci jako niezgodne z SIWZ. Oferty z gwarancją dłuższą niż 36 miesięcy otrzymają maksymalną ilość punktów.
3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót, zgodność ilości robót z zakresem zlecenia i przedmiarem.
4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym.
5. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym a wpłynie to negatywnie na jakość elementu obiektu, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie terenu obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu obiektu w okresie trwania realizacji prac konserwacyjnych, aż do odbioru końcowego robót.

7. Ochrona przeciwpożarowa:
  - a. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;
  - b. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie obiektu podlegającego konserwacji lub naprawie;

- c. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  - d. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót przez personel Wykonawcy.
8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
9. Roboty należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą budowlaną.

## **VI. MATERIAŁY**

### **1. Źródła uzyskania materiałów.**

Przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do realizacji robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące jakości materiałów wraz z odpowiednimi świadectwami dopuszczającymi do ich obrotu.

### **2. Przechowywanie i składowanie materiałów.**

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora sprawującego nadzór.

### **3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.**

a) Materiały, zastosowane przy realizacji zamówienia, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom Norm Polskich, przepisom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art. 10 ustawy – Prawo budowlane.

b) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przekazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie określone w pkt 1.

c) Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu obiektu podlegającego konserwacji lub naprawie. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z niezapłaceniem za ich wykonanie.

### **4. Odpady powstałe podczas wykonywania usługi konserwacji lub naprawy stanowią własność Wykonawcy zgodnie z art. 3 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021 poz. 779 t.j.) z zastrzeżeniem poniższego:**

- a) Materiały pochodzące z wymiany w czasie konserwacji lub naprawy, zakwalifikowane jako złom stalowy, złom kolorowy oraz zużyte kable i urządzenia elektryczne i elektroniczne, winny być zdawane przez Wykonawcę do magazynu Infrastruktury, wskazanego przez Zamawiającego na podstawie dokumentu obrotu materiałowego (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 16 do umowy) ;
- b) Pozostałe materiały powstałe podczas wykonywania konserwacji lub naprawy będą usuwane i poddawane unieszkodliwieniu przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

## **VII. SPRZĘT**

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub będący w jego dyspozycji do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi użytkowania.

## **VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

1. Celem kontroli robót jest osiągnięcie założonej ich jakości.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiający dopuszcza do użycia tylko te materiały które posiadają:

- a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
- b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4. Dokumenty realizacji robót konserwacyjnych obejmują:
  - a) zlecenie wykonania usługi konserwacji i napraw/usunięcia awarii (wzór dokumentu stanowi zał. nr. 3 do umowy);
  - b) kosztorys ofertowy;
  - c) protokołu przekazania terenu budowy (wzór dokumentu stanowi zał. nr. 5 do umowy);

- d) protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (wzór dokumentu stanowi zał. nr. 7 do umowy);
- e) protokół odbioru końcowego/warunkowego robót (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do umowy)
- f) notatki z narad i ustaleń;
- g) dokumentu obrotu materiałowego (złom, kable urządzenia) – (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 16 do umowy)
- h) kosztorys powykonawczy.

#### **IX. WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (na terenach zamkniętych)**

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenach zamkniętych, Wykonawca /Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy.
2. Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem Zamawiającego (wyznaczonym w umowie) w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych i bieżących.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenach zamkniętych:
  - a) realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych;
  - b) dokonania w uzgodnieniu z Sekcją Obsługi Infrastruktury nasadzeń oraz przywrócenia do stanu pierwotnego terenów zieleni w przypadku ich uszkodzeń lub zniszczeń;
  - c) właściwej gospodarki odpadami:
    - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
    - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
    - niedopuszczania do przepełniania się pojemników/kontenerów na odpady.
4. Za wszelkie odpady komunalne wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe w czasie realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w tym za systematyczne ich usuwanie na własny koszt (w celu zachowania porządku i estetyki budynków i terenów zamkniętych) oraz po zakończeniu działalności.

5. Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP i Prawa Ruchu Drogowego i UDT.
6. Zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (korytarze, windy) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla użytkowników obiektów.
7. Na terenach zamkniętych, Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:
  - a) bezpieczeństwo swoich pracowników,
  - b) skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń, materiałów i środowiska.
8. W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę odpowiedzialną za realizację umowy w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności od rodzaju zdarzenia).
9. W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.
10. Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.
11. W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

## **X. OBMIAR ROBÓT**

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar wykonanych przez Wykonawcę robót potwierdza Inspektor TUN na terenie, którego realizowane były roboty zgodnie ze zleceniem.



## **XI. ODBIÓR ROBÓT**

### 1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
- b) odbiorowi końcowemu;
- c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

### 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej realizacji;
- b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
- c) Zamawiający dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w ciągu 3 dni roboczych od zawiadomienia przez Wykonawcę o ich planowanym zakończeniu

### 3. Odbiór końcowy robót:

- a) odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości;
- b) całkowite zakończenie robót odbywa się w terminie obustronnie wyznaczonym w zleceniu;
- c) odbiór końcowy dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy;
- d) komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów i badań oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze zleceniem i przedmiarem robót, materiał musi zostać wbudowany zgodnie z wiedzą techniczną;
- e) w toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych;
- f) w przypadku nie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru;
- g) w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót nieznacznie odbiega od wymaganej normy i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu komisja dokona odbioru i dokona potrąceń;

- h) podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót jest protokół odbioru końcowego/warunkowego robót sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 6 do umowy.
- i) do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- protokół odbioru robót zanikających;
  - wyniki pomiarów kontrolnych i badań;
  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów;
  - protokoły odzysku materiałów z rozbiórki;
  - kosztorys powykonawczy wraz z obmiarem robót i zestawieniem wbudowanych materiałów.
- j) w razie stwierdzenia przez komisję konieczności wykonania robót poprawkowych bądź robót uzupełniających – zostanie wyznaczony przez nią nowy termin odbioru końcowego, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania protokołu.
- k) za termin zakończenia robót uznaje się datę obustronnie ustaloną w zleceniu.
4. Odbiór ostateczny robót:
- odbiór ostateczny robót odbywa się po okresie gwarancji;
  - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru pogwarancyjnego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego;

## **XII. WARUNKI ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO - PRAWO OPCJI**

1. Realizacja prawa opcji polegać będzie na **zwiększeniu do 60% wartości zamówienia podstawowego**, w sytuacji wyczerpania kwoty, przeznaczonej na realizację zamówienia podstawowego.
2. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać się będzie w oparciu o skierowane do Wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez Zlecenia wykonania usługi konserwacji /naprawy.
3. Prawo opcji, o którym mowa w pkt 1. realizowane będzie na następujących zasadach:
  - 1) prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
  - 2) ceny jednostkowe świadczonych usług w ramach prawa opcji będą takie same jak zamówienia podstawowego;
4. Zamawiający zastrzega sobie, iż część zamówienia, określona jako „prawo opcji”

jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Wykonanie opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak wykonania zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

5. Zamawiający niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniających skorzystania z prawa opcji powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

### **XIII. UWAGI**

1. Zamawiający nie wymaga od osób skierowanych do realizacji zamówienia posiadania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych.
2. Niewykorzystanie limitu umowy w danym roku nie spowoduje skutków finansowych dla 12. WOG.