

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
" Budowa dojazdu pożarowego nr 18 Trakt Królewski w Ieśnictwie Młynisko"					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 7.35	km	7.350	
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0108-05	0.6	ha	0.600	
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-45 cm) po wycince drzew : droga, mijan-	szt.		
d.1	0105-05	ki, zjazdu 328	szt.	328.000	
4	KNR-W 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 45-75 cm) po wycince drzew : droga, mijan-	szt.		
d.1	0105-07	ki, zjazdu 267	szt.	267.000	
5	KNR 2-31	Rozebranie słupków do znaków - znaki drogowe do ponownego ustawienia po	szt.		
d.1	0818-08	zakończeniu budowy 29	szt.	29.000	
6	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi na odległość do 20 km	mp		
d.1	0110-02	(328+267)*1.0	mp	595.000	
2 ROBOTY ZIEMNE					
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.2	0201-04	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km : regulacja korpusu drogi, zjazdu, mijanki, rowy drogowe - zdjęcie humusu : 7350*0.5*0.2*2 - rowy trójkątne: 6500*0.25*2 - regulacja korpusu drogi , zjazdu:2000 7350*0.5*0.2*2+6500*0.25*2+2000	m ³	6720.000	
8	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-01	kat. I-II z zakupem i dowozem pospółki: regulacja korpusu drogi oraz nasypy pod mijanki i zjazdu 300	m ³	300.000	
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.2	0235-01	kat. I-II - nasypy z materiału z wykopu 500	m ³	500.000	
3 JEZDNI DROGI GŁÓWNEJ 0+000 - 7+350					
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.3	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 7350*5.5+31*132	m ²	44517.000	
11	KNR 2-31	Podbudowa z krusz.naturalnego 0-31,5 mm jednowarstwowa - grub.warstwy	m ²		
d.3	0115-01	po zagęszcz. 10 cm 7350*5.5+31*132	m ²	44517.000	
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm C 50/30 o gr.	m ²		
d.3	0204-05	warstwy 20 cm : droga z mijankami 7350*5.0+31*132	m ²	40842.000	
4 ZJAZDY I SKRZYŻOWANIA					
13	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.4	0103-04	wierzchni w gr.kat.I-IV 7679.27+478.04	m ²	8157.310	
14	KNR 2-31	Podbudowa z krusz.naturalnego 0-31,5 mm jednowarstwowa - grub. warstwy	m ²		
d.4	0115-01	po zagęszczeniu 10 cm 7679.27+478.04	m ²	8157.310	
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm C 50/30 o gr.	m ²		
d.4	0204-03	warstwy 20 cm : droga z mijankami 7679.27+478.04	m ²	8157.310	
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
16	KNR 2-31	Ustawienie zdemontowanych znaków drogowych w tych samych lokalizacjach	szt.		
d.5	0703-01	29		29	
17	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - prace wy-	m ²	14700.000	
d.5	0505-04	kończniowo - porządkowe			