Fundament prefabrykowany przewidziany do posadowienia słupów oświetleniowych, urządzeń siłowni zewnętrznych, zabawowych i siedzisk. Rozstaw śrub od 200 do 220mm i średnice M20 i M24. Zbrojenie ze stali klasy AIIIN, beton C30/37 w klasie ekspozycji XF3. Przyjęto w sumie 41 sztuk dla całej inwestycji.

NR RYSUNKU **A.4**	NAZWA RYSUNKU FUNDAMENT SYSTEMOWY	ADRES INWESTYCJI *Oficyna między: al. Papieża Jana Pawła II, ul. Mazurską, Wielkopolską i ul. Monte Cassino w Szczecinie*	TYTUŁ PROJEKTU *ZAGOSPODAROWANIE TRENU: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI, MONTAŻ OŚWIETLENIA I MAŁEJ ARCHITEKTURY, NASADZENIA*	SKALA	FAZA ROBOTY BUDOWLANE	DATA listopad 2019r.	PROJEKTANT mgr inż. arch. Patryk Krupcała upr. proj. b.o. nr 24/ZPOIA/OKK/2013