

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MKUO ProNatura ZO/21/25

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Nazwa zamówienia: **Wykonanie Przeciwpowozarowego Wyłącznika Prądu PWP dla budynku biurowego przy ul. Bogdana Raczkowskiego 11 w Bydgoszczy.**

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- o Wykonanie prac zgodnie z projektem wykonawczym dla budynku nr 1699, ul. Bogdana Raczkowskiego 11, 85-862 Bydgoszcz, działka nr 7/93, obręb 132,
- o Uzyskanie wszelkich koniecznych do przeprowadzenia prac uzgodnień, pozwoleń itp. na podstawie upoważnienia Zamawiającego, jak i uzgodnienia terminu i przebiegu prac z gestorem sieci elektroenergetycznej
- o Prace budowlane i wykończeniowe niezbędne do wykonania zadania,
- o Dokonanie po wykonaniu prac pomiarów skuteczności ochrony od porażeń, pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, pomiarów rezystancji izolacji, oporności uziemienia i sporządzenie protokołów pomiarów,
- o Sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

Wykonawca realizujący przedmiotowe zadanie musi dysponować osobami posiadającymi uprawnienia świadectw kwalifikacyjnych kategorii E i D oraz osobą posiadającą uprawnienia elektryczne bez ograniczeń umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takiej jak: sieci elektryczne, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne.

Z uwagi na fakt, że w budynku przy ul. Bogdana Raczkowskiego znajdują się czynne biura Spółki, prace które wymagać będą wyłączenia zasilania dla budynku będą mogły być wykonane poza godzinami pracy Spółki tj. soboty w godzinach popołudniowych lub niedziele.

Budynek w najbliższym czasie będzie docieplany 10 cm warstwą izolacyjną. Należy to uwzględnić w pracach. Konieczne jest zostawienie wystarczającego zapasu przewodu do wyłącznika PWP, aby można było bezproblemowo zamontować go na elewacji pogrubionej o w/w dodatkowe 10 cm ocieplenia. Przewody prowadzić zgodnie z projektem w rurce stalowej, która zostanie przykryta przez dodatkową izolację. Jeżeli przedmiotowe prace zakończą się wcześniej niż termomodernizacja elewacji budynku Wykonawca w ramach zamówienia zdemontuje przycisk na czas prac dociepleniowych i zamontuje ponownie po ich zakończeniu.

Projekt wykonawczy Przeciwpowozarowego Wyłącznika Prądu PWP stanowi załączniki nr 3-6 do zapytania ofertowego.

Do założenia rzetelnej oferty wymagane jest odbycie wizji lokalnej, która odbędzie się 17.03.2025r. o g. 12:30. Udział w wizji lokalnej należy zgłosić telefonicznie lub e-mailem (tel. 502 560 672 e-mail: m.grabarek@pronatura.bydgoszcz.pl).

3. Termin realizacji zamówienia: **do 30.04.2025 r.**
4. Kryterium oceny ofert: **Cena 100 %**
5. Termin płatności: do **30 dni** od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający wpłaci należność na numer rachunku Wykonawcy podany na fakturze.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: **Marcin Grabarek**
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej.
7. Ofertę prosimy złożyć do: **20.03.2025 r.** do godziny **23:59** na platformie zakupowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje Oferty należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania w formie skanu podpisanego dokumentu.
8. Załączony projekt umowy (załącznik nr 2) podlega negocjacji przed terminem składania ofert.
9. Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu i odrzuca oferty złożone przez podmioty, do których zastosowanie znajduje przepis art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024r., poz. 500 ze zm.).
10. Zamawiający może w każdym czasie unieważnić niniejsze zapytanie bez podania przyczyny, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania lub udzielenie i wykonanie zamówienia jest nieuzasadnione lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
11. Integralną część niniejszego zapytania stanowi Regulamin zamówień podprogowych, dostępny na stronie internetowej <https://www.pronatura.bydgoszcz.pl/zamowienia/regulaminy>

Zatwierdzono:

/-/Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu

/-/Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – projektowane postanowienia umowne

Załącznik nr 3 – projekt wykonawczy PWP

Załącznik nr 4 – rzut parteru budynku (rys_E1)

Załączniki nr 5 i nr 6 – rysunek złącza kablowo-pomiarowego ZK- 1699 (rys_E2 i rys_E3)