


DROGA NR 0010


Majdan Sieniawski

Skala 1:50

PRZEKRÓJ TYPOWY
(na prostej bez rowów)



PRZEKRÓJ TYPOWY
(na łuku bez rowów)



UWAGI:

- Istniejącą podbudowę ze względu na zanieczyszczenia oraz brak prawidłowego odprowadzenia wód opadowych zaliczono do grupy nośności G2/G1
- Aby doprowadzić podbudowę do G1 należy wykonać profilację terenu wraz zagęszczeniem podłoża do $I_s > 0,98$ - braki uzupełnić kruszywem łamanym 0-63 mm
- Warstwę podbudowy zasadniczej projektuje się kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm frakcji 0-63mm
- Warstwę nawierzchni projektuje się kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm frakcji 0-31,5 mm
- Na łukach wykonać poszerzenia w/g planu zagospodarowania terenu
- Pobocza projektuje się jako gruntowe z gruntu rodzimego.
- Istniejące rowy należy wyprofilować , odmulić .
- Na odcinkach bez istniejących rowów dowiżać się do istniejącego terenu

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi leśnej nr 0010 w Leśnictwie Majdan w km0+000,00 do 3+858,00			
Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Sieniawa ul. Kościuszki 11 37-530 Sieniawa			
Etap: DOKUMENTACJA TECHNICZNA			
Tytuł rysunku: PRZEKROJE TYPOWE dr 0010			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Ryszard Witek	PDK/0065/P00D/17	
Opracował:	mgr inż. Gracjan Rawski	-	
Opracował:	mgr inż. Michał Krawiec	-	
Data: 05.2020r.	Faza: DT	Skala: 1:50	Nr rysunku: PT-1