

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów - ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka

Obiekt BRANŻA DROGOWA

Opis robót : Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów - ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka

LP	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
Branża drogowa							
A	D-01.00.00	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
A.a	D-01.01.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1	D-01.01.01		Prace pomiarowe przy budowie drogi w terenie równinnym	0,462	km		
A.b	D-01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu	x	x	x	x
2	D-01.02.02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek na odkład, przy grubości warstwy: 25 cm	1254,14	m2		
3	D-01.02.02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek na odkład, przy grubości warstwy: 15 cm	437,81	m2		
A.c	D-01.02.04		Rozbiórka elementów dróg i ulic	x	x	x	x
4	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni z tłucznia	38,38	m2		
5	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni z brukowca	14,15	m2		
6	D-01.02.04		Rozebranie krawężników betonowych	9	m		
7	D-01.02.04		Rozebranie ław pod krawężniki lub inne elementy dróg	0,93	m3		
8	D-01.02.04		Rozebranie ścieków z elementów betonowych	9,14	m		
9	D-01.02.04		Rozebranie opaski szer. 0,3m z płyt chodnikowych na umocnieniu skarpy - ul. Wadowicka	9,15	m2		
10	D-01.02.04		Rozbranie ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych	70,79	m		
11	D-01.02.04		Rozebranie słupków do tablic znaków drogowych	4	szt		
12	D-01.02.04		Zdjęcie niepodświetlonych tablic znaków drogowych	4	szt		
13	D-01.02.04		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowniczych przy załadunku i wyladunku mechanicznym	17,947	m3		
B	D-02.00.00	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
B.a	D-02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach I-IV kat.	x	x	x	x
14	D-02.01.01		Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi, grunt kat. III	135,4	m3		
B.b	D-02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
15	D-02.03.01		Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczonej środkami transportu kołowego: grunt z dokopu (zasyпка ściany oporowej)	58,35	m3		
16	D-02.03.01		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii : I-IV	58,35	m3		
C	D-04.00.00	45233000-9	PODBUDOWY	x	x	x	x
C.a	D-04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x	x	x
17	D-04.01.01		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV (głębok. koryta 11-20 cm)	1346,61	m2		
C.b	D-04.04.01		Podbudowy z kruszywa naturalnego	x	x	x	x
18	D-04.04.01		Wykonanie drenażu żwirowego gr. 30cm w otulinie z geotekstyny separacyjno-filtracyjnej	58	m		
C.c	D-04.04.02		Podbudowy z mieszanki z kruszywa niezwiązanego	x	x	x	x
19	D-04.04.02		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa dolna, gr. w-wy 15 cm	1285,4	m2		
D	D-05.00.00	45233000-9	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
D.a	D-05.03.23		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	x	x	x	x
20	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości: 8 cm (wjazdy i wyjazdy)	183,82	m2		
21	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru szarego o grubości: 6 cm	1030,77	m2		
22	D-05.03.23		Nawierzchnie z kostki stop	9,6	m2		
23	D-05.03.23		Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:3, gr. w-wy do 3 cm	1224,19	m2		
E	D-07.00.00	45233000-9	OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
E.a	D-07.01.01		Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
24	D-07.01.01		Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, linie na przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne	45	m2		
E.a	D-07.02.01		Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
25	D-07.02.01		Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm	11	szt		
26	D-07.02.01		Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych	22	szt		
27	D-07.02.01		Przestawienie istniejących znaków (słupki wraz z tarczą)	1	kpl.		
E.b	D-07.06.01		Ogrodzenia dróg	x	x	x	x
28	D-07.06.01		Wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych prefabrykowanych	71	m		
29	D-07.06.01		Wykonanie ogrodzenia z płyt betonowych prefabrykowanych - fundament żelbetowy słupka ze słupkiem L=250cm	41	szt		
F	D-08.00.00	45233000-9	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
F.a	D-08.01.01		Krawężniki betonowe	x	x	x	x
30	D-08.01.01		Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm	11,15	m		
31	D-08.01.01		Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z betonu C12/15	1,004	m3		
32	D-08.01.01		Krawężniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej 1:3, gr. 5 cm	162,89	m		
33	D-08.01.01		Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki z betonu C12/15	8,145	m3		
F.b	D-08.03.01		Obrzeża betonowe chodnikowe	x	x	x	x
34	D-08.03.01		Obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	523,8	m		

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów - ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka

Obiekt BRANŻA DROGOWA

Opis robót : Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w miejscowości Felicjanów - ul. Jana Pawła II, ul. Wadowicka, ul. Niegowicka

LP	Nr specyfikacji	Kod CPV	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
Branża drogowa							
F.c	C-08.05.01		Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych	x	x	x	x
35	D-08.05.01		Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 50x40x12 cm	9,14	m		
G	D-09.00.00	4523	ZIELEŃ DROGOWA	x	x	x	x
G.a	D-09.01.01		Zieleń drogowa wraz z utrzymaniem	x	x	x	x
36	D-09.01.01		Wykonanie trawników dywanowych (rozłożenie humusu, siew, wałowanie) w pasie drogowym oraz przy ścianie oporowej na działkach prywatnych	503,81	m2		
H	D-10.00.00	45233000-9	INNE ROBOTY	x	x	x	x
37	D-10.00.00		Ułożenie gumowych płyt najazdowych	114	m		
H.a	D-10.01.01		Ściany oporowe	x	x	x	x
38	D-10.01.01		Wykonanie ściany oporowej z prefabrykatów betonowych typu L 0,9x1,4m - typ I	42	m		
39	D-10.01.01		Wykonanie ściany oporowej z prefabrykatów betonowych typu L 0,6x1,0m - typ II	16	m		
40	D-10.01.01		Ława z chudego betonu pod ścianę oporową	10,47	m3		
41	D-10.01.01		Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 pod ścianę oporową	2,89	m3		
Wartość netto:							
Podatek VAT 23 % :							
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBOT BRUTTO							