

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja izolacji fundamentów i ścian piwnicy-kołowni budynku przy ul. Granwaldzkiej 252A w Poznaniu					
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (2,50+5,00+4,00)*0,15*0,50	m ³ m ³	 0,863	 0,863
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III (2,50+5,00+4,00)*1,0*1,50	m ³ m ³	 17,250	 17,250
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (2,50+5,00+4,00)*1,0	m ² m ²	 11,500	 11,500
4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (2,50+5,00+4,00)*1,0	m ² m ²	 11,500	 11,500
5	KNR 2-02 0601-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podłoża (2,50+5,00+4,00)*0,15	m ² m ²	 1,725	 1,725
6	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (2,50+5,00+4,00)*1,50	m ² m ²	 17,250	 17,250
7	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa (2,50+5,00+4,00)*1,50	m ² m ²	 17,250	 17,250
8	KNR AT-40 0421-01	Ułożenie folii ochronnej kubelkowej (2,50+5,00+4,00)*1,50	m ² m ²	 17,250	 17,250
9	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy mocującej folie kubelkową (2,50+5,00+4,00)*1,50	m m	 17,250	 17,250
10	KNNR 6 0101-07	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników (2,50+5,00+4,00)*0,50	m ² m ²	 5,750	 5,750
11	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2 (2,50+5,00+4,00)*0,50	m ² m ²	 5,750	 5,750
12	KNR-W 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (2,50+5,00+4,00)*0,50	m ² m ²	 5,750	 5,750
13	KNR-W 4-02 0218-07	Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i syfonem podłączenie do instalacji deszczowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
14	KNR 4-05II 0222-04	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - rury deszczowe z osadnikiem i kolanem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
15	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (2,50+5,00+4,00)*0,15*0,50	m ³ m ³	 0,863	 0,863
16		Przyjecie na wysypisko (2,50+5,00+4,00)*0,15*0,50	m ³ m ³	 0,863	 0,863
				RAZEM	0,863
				RAZEM	0,863