

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie kwater grzebalnych nr 46 i 65 wraz z alejkami i nawierzchni gruntowych przy kwaterach 61-62, 66-67 oraz między wcześniej wybudowanymi kwaterami					
1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie ogrodzenia panelowego w celu przestawienia (96.0+66.0)*1.73	m ²		
			m ²	280.260	
				RAZEM	280.260
2	KNR 2-01 0103-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) 29	szt.		
			szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
3	KNR 2-01 0103-02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 46	szt.		
			szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
4	KNR 2-01 0103-03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	k.w.	pocięcie grubszych gałęzi i pni drzew do transportu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-01 0105-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm) 29	szt.		
			szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
7	KNR 2-01 0105-02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) 46	szt.		
			szt.	46.000	
				RAZEM	46.000
8	KNR 2-01 0105-03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km 12	mp		
			mp	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 120	mp		
			mp	120.000	
				RAZEM	120.000
11	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - założono odległość wywozu 5 km Krotność = 6 132	mp		
			mp	132.000	
				RAZEM	132.000
12	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym 1700+1000	m ²		
			m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
13	KNP 01 1320-01.01	Zgrabienie skoszonej trawy z trawnika 1700+1000	m ²		
			m ²	2700.000	
				RAZEM	2700.000
14	KNR 2-01 0110-03 analogia	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km - mywóz skoszonej trawy i chwastów 2700*0.01	mp		
			mp	27.000	
				RAZEM	27.000
15	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu - założono odległość wywozu 5 km Krotność = 6 2700*0.01	mp		
			mp	27.000	
				RAZEM	27.000
16	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.27	ha		
			ha	0.270	
				RAZEM	0.270
17	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 263.4+237.5	m ²		
			m ²	500.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	500.900
18	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 111.40+127.0	m m	238.400	
				RAZEM	238.400
19	KNR 2-01 0239-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl. 10 km lub na odkład; grunt kat. I-II - wywóz gruntu 500.9*0.2+0.2*0.2*238.4	m ³ m ³	109.716	
				RAZEM	109.716
20	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.15*0.2*238.4	m ³ m ³	7.152	
				RAZEM	7.152
21	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 111.40+127.0	m m	238.400	
				RAZEM	238.400
22	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm (nowe alejki) 230+221	m ² m ²	451.000	
				RAZEM	451.000
23	KNR 2-21 0403-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III bez nawożenia 0.1217+0.084	ha ha	0.206	
				RAZEM	0.206
24	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm (istniejące alejki wzdłuż kwatery 62 po obu stronach i alejka poprzeczna + wcześniej wykonane) 381+132+1546	m ² m ²	2059.000	
				RAZEM	2059.000
25	KNR 2-01 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odl. 15 km lub na odkład; grunt kat. I-II - transport kruszywa z kopalni bez kosztów załadunku (przyjęto średnią odległość 15km) (451.0*0.12)+17.5+34.80+86.68	m ³ m ³	193.100	
				RAZEM	193.100
26	KNR 2-25 0307-01 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa (ogrodzenie panelowe, ustawienie rozebranego ogrodzenia) (66+66)*1.73	m ² m ²	228.360	
				RAZEM	228.360
27	k.w.	załadunek pozostałego ogrodzenia i wywóz do miejsca zdeponowania, rozładunek. 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	k.w.	inwentaryzacja geodezyjna nowych kwater i alejek 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000