

LEGENDA:

Płyty żelbetowe

PŁYTY:

KLASA EKSPOZYCJI – XC0
BETON – C25/30 (B30),
max w/c=0,60,
cement min 280kg/m3
STAL – A-IIIN, A-0
OTULINA ZBROJENIA – 2,5cm

UWAGA:

-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ

– PŁYT KORYTKOWE OPARTE NA ŚCIANKACH AŻUROWYCH. W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA KOMINÓW WYKONAĆ PŁYTY ŻELBETONOWE O GR. 10CM Z BETONU C16/20 Ø8 A-IIIN co 12CM A-IIIN DOŁEM

– ŚCIANKI AŻUROWE O GR. 12CM MUROWANE Z CEGŁY W POPREK DO KIERUNKU PŁYT STROPOWYCH NA PRZEKŁADCE TERMICZNEJ ZE SZKŁA PIANKOWEGO.
ŚCIANKI MUROWAĆ NA WYSOKOŚĆ UZYSKANIA SPADKU POŁAĆ DACHU tj. 9°. ŚCIANKI ZWIEŃCZONE WIEŃCEM ŻELBETOWYM.

– W ŚCIANACH KOLANKOWYCH WYKONAĆ RDZENIE I WIENIEC ŻELBETOWY

-PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY

-KONSTRUKCJE NOŚNĄ Z PŁYT KORYTKOWYCH WYKONAĆ ZGODNIE Z POROJEKTEM I DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ WYBRANEGO PRODUCENTA

Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

SCHEMAT UKŁADU PŁYT KORYTKOWYCH DACHU BUDYNKU B

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85 - 102 Bydgoszcz	Temat: Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
Skala: 1:100	Obiekt: Budynek B - schronisko dla mężczyzn
Projektant: mgr inż.Marcin Żołnowski, spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczeń	Podpis
Sprawdzajacy: mgr inż. Jacek Korkosz, spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń	Podpis
Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kusz	Podpis
Data: 13.05.2022 r.	Faza: Projekt budowlany / Nr. rys. K/10-B