


Poz. 1.4



Wykaz zbrojenia dla 1 elementu - Poz. 1.4

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				St0S-b	RB500W
				Ø6	Ø12
1-1					
1	12	3030	6		18,18
2	6	820	20	16,40	
Długość całkowita wg średnic [m]				16,3	18,2
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				3,6	16,2
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				3,6	16,2
Masa całkowita [kg]				20	

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Beton B30 (C25/30)
 Stal RB500W
 St0S-b
 Otulina $c_{nom} = 26 \text{ mm}$

Pracownia Projektowo - Consultingowa
 ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

Poz. 1.4 - Belka spocznikowa

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz
 ul. Jezuitska 1
 85 - 102 Bydgoszcz

Temat: Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy

Skala: 1:20
 Obiekt: Budynek A, B i C

Projektant: mgr inż. Marcin Żołnowski
 spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczeń

Podpis

Sprawdzający: mgr inż. Jacek Korkosz
 spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBkb/20 bez ograniczeń

Podpis

Opracowanie: mgr inż.
 Agnieszka Chojnacka-Kusz

Podpis

Data: 13.05.2022 r.

Faza: Projekt budowlany

Nr. rys. K/12a