

Wieniec W1
skala 1:25



Wieniec W2
skala 1:25



LEGENDA:

Wylewka żelbetowa

Płyty żelbetowe

WIEŃCE, PODCIĄGI, NADPROŻA I ZAMKI PŁYT KANAŁOWYCH:

KLASA EKSPOZYCJI – XC0
BETON – C25/30 (B30),
max w/c=0,60,
cement min 280kg/m3
STAL – A-IIIN, A-0
OTULINA ZBROJENIA – 2,0cm

UWAGA:

-WYSOKOŚĆ OSADZENIA PŁYT, PODCIĄGÓW I WIEŃCÓW PODANO OD POZIOMU ±0,00m
-NINIEJSZE OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ
-OPARCIE PŁYT KANAŁOWYCH NA WIEŃCU 8 cm
-OTWORY W STROPIE POD PRZEBICIA INSTALACJAMI ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA PŁYT
-ZAMKI PŁYT BETONOWAĆ WG ZALECEŃ PRODUCENTA BETONEM C25/30 (B30)
-PRZED UŁOŻENIEM PŁYT STROPOWYCH NA ŚCIANACH WYKONAĆ PODUSZKĘ BETONOWĄ O GR. MIN. 10cm LUB PRZEMUROWAĆ DWIE WARSTWY CEŁGY NA PŁASKO
-NAD PODPORAMI W WIEŃCU NALEŻY ZASTOSOWAĆ DOZBROJENIE GÓRĄ W POSTACI PRĘTÓW Ø12 – A-IIIN (RB500W) CO ŁĄCZENIE PŁYT
-PRZED ZAMÓWIENIEM PŁYT WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W RZECZYWISTOŚCI NA PLACU BUDOWY
-OTWORY W STROPIE POD PRZEBICIA KOMINAMI ZAPROJEKTOWANO Z UWZGLĘDNIENIEM 3cm DYLATACJI
-W STROPIE WYKONAĆ ŻEBRO SPINAJĄCE
-STROP WYKONAĆ ZGODNIE Z POROJEKTEM I DOKUMENTACJĄ MONTAŻOWĄ WYBRANEGO producenta

Wieniec W3
skala 1:25



Pracownia Projektowo - Consultingowa
ul. Beskidzka 2/36; 85-166 Bydgoszcz

RZUT KONSTRUKCYJNY STROPODACHU BUDYNKU D

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85 - 102 Bydgoszcz	Temat: Budowa placówki opiekuńczej dla bezdomnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kaplicznej 11e w Bydgoszczy
Skala: 1:100	Obiekt: Budynek D - administracja i kuchnia
Projektant: mgr inż.Marcin Żołnowski, spec. konstr.-budowl. KUP/0010/POOK/15 bez ograniczeń	Podpis
Sprawdzajacy: mgr inż. Jacek Korkosz, spec. konstr.-budowl. KUP/0005/PBKb/20 bez ograniczeń	Podpis
Opracowanie: mgr inż. Agnieszka Chojnacka-Kusz	Podpis
Data: 13.05.2022 r.	Faza: Projekt budowlany — Nr. rys. K/3-D