

ZP.271.10.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

WYKONANIE I MONTAŻ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY NA TERENIE GMINY IZABELIN

1. Przedmiot zamówienia obejmuje **wykonanie, dostawę i montaż 27 szt. ławek ulicznych**, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego - w tym:
 - 1) ławki z oparciem w rozmiarze L=200 cm - 25 szt., montowane w fundamencie wykonanym w gruncie (20szt.) i nawierzchni mineralnej (5 szt.);
 - 2) ławki bez oparcia w rozmiarze L=200 cm - 2 szt., montowane w fundamencie wykonanym w gruncie.
2. Ławki mają być wykonane zgodnie z Katalogiem Małej Architektury opracowanym w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Urzędu Gminy Izabelin oraz budowy dwóch budynków użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną umożliwiających funkcjonowanie obiektów i terenów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz rozbiórki obiektów i zagospodarowania istniejącego” (marzec 2022 r.).
3. Wymiary ławek, materiał i konstrukcja zostały określone w rysunkach technicznych, stanowiących załącznik do OPZ. Fundament ławki powinien być wykonany w taki sposób, aby zapewnić jej odpowiednią stabilność po umocowaniu, w szczególności powinien zabezpieczać przed jej ręcznym przewróceniem lub wyrwaniem z nawierzchni.
4. Mocowanie ławki do fundamentu powinno być wykonane przy użyciu śrub lub wkrętów z łbem utrudniającym odkręcenie przy użyciu standardowych narzędzi (np. torx ze szpilką, imbus ze szpilką) oraz zabezpieczone przez zanieczyszczeniami zaślepką.
5. Materiały pochodzące z rozbiórki, jak zdjęty humus, kruszywo, wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do ujęcia w ofercie kosztów materiałów zgodnych z załączonymi rysunkami. Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.
7. Gwarancja jakości, której udziela wykonawca, obejmuje w szczególności trwałość powłoki lakierniczej elementów metalowych, trwałość fundamentu i zastosowanych elementów mocujących oraz trwałość parametrów zastosowanych elementów drewnianych (jakość ich zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych oraz przed zmianą koloru powłoki lakierniczej). Elementy drewniane muszą być pomalowane przemysłową, bezbarwną warstwą nawierzchniową, przeznaczoną do użycia na zewnątrz oraz dla miękkiego i jasnego drewna.
8. W bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne, Wykonawca określi, w jakiej bezpiecznej odległości można wykonywać roboty ziemne. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

9. Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
10. Kalkulowane przez Wykonawców w ofercie materiały muszą posiadać nie gorsze parametry techniczne i jakościowe od opisanych w dokumentacji i opisie przedmiotu zamówienia.