



Przekrój 1:100
Budynek Domu Zakładowego (Nr 1)

Do wykonania:
- izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic
- izolacja termiczna ścian piwnic z wykonaniem obróbki blacharskiej na cokole
- tynk mozaikowy koloru brązowego na tynku cienkowarstwowym na siatce - wykończenie cokołu

Uwaga:
- Część rysunkowa rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
- Wymiary w cm/m, na podstawie dokumentacji archiwalnej, informacji uzyskanych od Inwestora oraz pomiarów własnych - lecz niezależnie, wszystkie przed zamawianiem jakichkolwiek wyrobów/materiałów, należy skonfrontować je z wymiarami rzeczywistymi.

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektów na terenie wystawowym w Sielinku - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian budynku: Budynek Dom Zakładowy Inwestor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań Obiekt: Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko			br. konstr.- budowlana
Proj.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08			
Przekrój - budynek Domu Zakładowego (Nr 1)		Skala 1:100	05.2024 r. Rys. Nr Prz-01