

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa	Posadzka
		178,95 m²	
2.1	Komunikacja	94,32 m²	Gres
2.2	Przedsiłonek WC (męskiego)	9,20 m²	Gres
2.3	WC męskie	11,85 m²	Gres
2.4	WC damskie	10,44 m²	Gres
2.5A	Natryski	7,96 m²	Gres
2.5B	WC (natryski)	1,06 m²	Gres
2.6	Pomieszczenie porządkowe	1,08 m²	Gres
2.7	Pom. biurowe	21,55 m²	Wykładzina z PVC
2.8	Pom. biurowe	21,89 m²	Wykładzina z PVC
Razem		178,95 m²	

Urządzenia i armatura kanalizacyjna:

WC damskie:

- WC – 3 kpl.
- umywalki – 2 kpl.
- wpust podłogowy – 1 kpl.

WC męskie:

- WC – 4 kpl.
- umywalki – 3 kpl.
- pisuar – 3 kpl.
- przegrady pisuarowe – 3 kpl.
- wpust podłogowy – 1 kpl.

Natryski:

- WC – 1 kpl.
- umywalki – 3 kpl.
- brodzik okrywy z drzwiami – 2 kpl.

Pomieszczenie porządkowe:

- komora gospodarcza na wys. 50 cm – 1 kpl.

ZN – zawór napowietrzający – pod poziomem sufitu (obudowany płytą gk z kratką wentylacyjną napowietrzającą pod sufitem) – 5 kpl.

KrN – kratka wentylacyjna napowietrzająca (dla zaworu napowietrzającego inst. kanalizacyjną) – 5 kpl.

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna  
podejścia kanalizacyjne  
dn50/100/110

S13 dn50/100/110

UM umywalka

P pisuar

przegroda pisuarowa

wpust podłogowy

komora gospodarcza

komora gospodarcza w pomieszczeniu porządkowym

ZN – zawór napowietrzający – pod

poziomem sufitu (obudowany płytą gk, z

kratką wentylacyjną KrN napowietrzającą pod

sufitem)


KrN

ZN

Rzut przyziemia - projekt instalacji kanalizacji 1:100  
remontowane pomieszczenia Hali Wystawowej Nr 2

Uwaga:

- Część rysunkowa rozpatrywć łącznie z częścią opisową.
- Wymiary w cm/m.
- opracowano na podstawie dokumentacji archiwalnej, informacji uzyskanych od Inwestora oraz pomiarów własnych
- wszystkie wymiary przed zamawianiem jakichkolwiek wyrobów/materiałów, należy skonfrontować z wymiarami rzeczywistymi.
- stan oraz rzeczywisty przebieg instalacji sanitarnych zostanie określony w trakcie prowadzenia prac.



Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektów na terenie wystawowym w Sielinku - Modernizacja pomieszczeń sanitarnych: Hala Wystawowa Nr 2 Inwestor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań Obiekt: Hala Wystawowa Nr 2, Obiekt wystawowy WODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko		Proj.: inż. Albert Dragan upr. bud. LUB/0171/PWOS/05	br. sanitarna
		Oprac.: mgr inż. Piotr Józetczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08	br. konstr.- budowlana
Rzut przyziemia - projekt instalacji kanalizacyjnej - - remontowane pomieszczenia sanitarne - w Hali wystawowej Nr 2		Skala 1:100	05.2024 r. Rys. Nr S-01