

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **B.OLIK**

Obiekt : **Budynek Żeglarska 56, Kostrzyn n/O**

Wykonanie docieplenia elewacji-aktualizacja 7.02.2025

Zamawiający : **Miasto Kostrzyn n/O**

Adres : **u. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn n/O**

Zamawiający :

Wykonawca :

## Wykonanie docieplenia elewacji-aktualizacja 7.02.2025

Budowa : B.OLIK

Obiekt : Budynek Żeglarska 56, Kostrzyn n/O

Str. 1

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Liczba / Ilość                                                 | Jedn. miary              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I   | <b>Docieplenie ścian</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                          |
| I.A | <b>Elewacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                          |
| 1   | KNR 023-2611-01-00 [Ruszt.]<br><b>Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką -mokrą, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie</b><br>ściany: $2 * (13.85 + 10.07) * 6.2 + 2 * 10.07 * 5.0 * 0.5 =$<br>okna: $- 4 * 1.12 * 1.68 - 4 * 1.12 * 2.0 - 10 * 1.12 * 1.55 - 2 * 0.95 * 1.55 - 2 * 1.0 * 1.34 - 2 * 0.6 * 0.8 =$<br>drzwi: $- 2.1 * 0.9 =$<br>lukarna: $0.5 * 5 * 3.2 * 2 =$<br>Razem =                                            | 320,637<br>346,958<br>- 40,431<br>- 1,890<br>16,000<br>320,637 | m2<br><br><br><br><br>m2 |
| 2   | KNR 401-0701-06-00 [Ruszt.]<br>[ WARCENT+CBRGP Wyd.I W-wa 1988 z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj podłoża, z ewentualnym usunięciem osiátkowania lub dranic</b>                                                                                                                                                                               | 10,000                                                         | m2                       |
| 3   | KNR 401-0354-11-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wykucie z muru: parapetów zewnętrznych</b><br>$24 * 1.12 + 2 * 0.8 =$<br>Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28,480<br>28,480<br>28,480                                     | m<br><br>m               |
| 4   | KNR 401-0545-05-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]<br>[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]<br><b>Rozebranie rur spustowych z blachy: nadającej się do ponownego użytku</b><br>$3 * 8.0 =$<br>Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,000<br>24,000<br>24,000                                     | m<br><br>m               |
| 5   | KNR 402-0230-08-00 IZCIEPB ORGBUD W-wa<br>[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]<br><b>Demontaż rurociągu z rur PCW wraz z obudową na ścianach budynku - średnica rury: 75 - 110 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,500                                                          | m                        |
| 6   | KNR 401-0501-03-00 IGM Warszawa<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Uzupełnienie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, przy użyciu: dachówki zakładkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,500                                                          | m2                       |
| 7   | KNR-W 2-02 0923-01 WACETOB wyd.V 2003 [Ruszt.]<br><b>Ostony okien folią polietylenową</b><br>okna: $4 * 1.12 * 1.68 + 4 * 1.12 * 2.0 + 10 * 1.12 * 1.55 + 2 * 0.95 * 1.55 + 2 * 1.0 * 1.34 + 2 * 0.6 * 0.8 =$<br>Razem =                                                                                                                                                                                                                              | 40,431<br>40,431<br>40,431                                     | m2<br><br>m2             |
| 8   | KNR 0-23 2614-02 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.]<br><b>Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 10 cm - przy użyciu got. zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki</b><br>ściany: $(13.85 + 10.07) * 6.2 + 2 * 10.07 * 5.0 * 0.5 =$<br>okna: $- 4 * 1.12 * 1.68 - 4 * 1.12 * 2.0 - 1.12 * 1.55 - 2 * 0.95 * 1.55 - 2 * 1.0 * 1.34 - 2 * 0.6 * 0.8 =$<br>drzwi: $- 2.1 * 0.9 =$<br>lukarna: $0.5 * 5.0 * 3.2 * 2 =$<br>Razem = | 187,957<br>198,654<br>- 24,807<br>- 1,890<br>16,000<br>187,957 | m2<br><br><br><br><br>m2 |
| 9   | KNR 401-0322-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: wentylatorów wraz z podłączeniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,000                                                          | szt                      |
| 10  | KNR 1901-0321-04-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br>[ Wyd.IGM War-Olszt.cz.I-99 r,cz.II-96 r,cz.III-97 r ]<br><b>Klamrowanie spękań murów prętami fi8 mm</b><br>$8 * 0.7 =$<br>Razem =                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,600<br>5,600<br>5,600                                        | m<br><br>m               |
| 11  | KNR 0-23 2614-07 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.]<br><b>Docieplenie ościeży o szer. 30 cm płytami styropianowymi gr. 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki</b><br>okna: $0.15 * (4 * (1.12 + 2 * 1.68) + 4 * (1.12 + 2 * 2.0) + (1.12 + 2 * 1.55) + 2 * (0.95 + 2 * 1.55) + 2 * (1.0 + 2 * 1.34) + 2 * (0.6 + 2 * 0.8)) =$                                                                                     | 10,137<br>9,372                                                | m2<br><br>m2             |

Wykonanie docieplenia elewacji-aktualizacja 7.02.2025

I. Docieplenie ścian  
I.A. Elewacja

Str. 2

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liczba / Ilość | Jedn. miary |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|     | <p>drzwi: <math>0.15 * (2 * 2.1 + 0.9) =</math> 0,765</p> <p>Razem = 10,137 m2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 12  | <p>NNRKB 007-2608-01-00 BIEIDCEPB ORGBUD W-wa<br/>[ Wyd.BEIDCEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]</p> <p><b>Docieplenie ścian zewnętrznych budynków płytami styropianowymi gr.10 cm, z przyklejeniem jednej warstwy siatki i wykonaniem wyprawy elewacyjnej na pow.pełnych i z otworami: betonowych, otynkowanych, z mozaiki szklanej</b></p> <p><math>0.3 * (2 * 13.55 + 2 * 10.07 - 0.9) =</math> 13,902</p> <p>Razem = 13,902 m2</p>             |                |             |
| 13  | <p>KNR 0-23 2614-10 IGM wyd.I 1999 [Ruszt.]</p> <p><b>Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką</b></p> <p>okna:<br/> <math>(4 * (1.12 + 2 * 1.68) + 4 * (1.12 + 2 * 2.0) + 10 * (1.12 + 2 * 1.55) + 2 * (0.95 + 2 * 1.55) + 2 * (1.0 + 2 * 1.34) + 2 * (0.6 + 2 * 0.8)) =</math> 100,460</p> <p>drzwi: <math>(2 * 2.1 + 0.9) =</math> 5,100</p> <p>naroża: <math>4 * 6.2 =</math> 24,800</p> <p>Razem = 130,360 m</p> |                |             |
| 14  | <p>KNR 401-0724-01-00 WACETOB Warszawa [Ruszt.]<br/>[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]</p> <p><b>Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii I na ścianach, loggiach i balkonach z cegieł, pustaków ceramicznych i gazobetonów, przy powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu: do 1,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego</b></p>                                                                                              | 10,000         | m2          |
| 15  | <p>KNR 017-0929-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br/>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]</p> <p><b>Zagruntowanie podłoża pod cienkowarstwową wyprawę elewacyjną</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,200          | m2          |
| 16  | <p>KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.]<br/>[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]</p> <p><b>Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku miner.strukturalnego, na uprzednio przygotowanym podłożu, o grub.3-5 mm - na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych</b></p> <p><math>2.0 * 1.1 =</math> 2,200</p> <p>Razem = 2,200 m2</p>                                                                            |                |             |
| 17  | <p>PKZ 008-0100-78-00 PP PKZ<br/>[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]</p> <p><b>Profile ciążnione zwykłe o szerokości: do 10 cm- opaska drzwi</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,500          | m           |
| 18  | <p>KNR 0-23 2614-11 IGM wyd.I 1999</p> <p><b>Zamocowanie listwy cokołowej</b></p> <p><math>13.85 + 2 * 10.07 - 0.9 =</math> 33,090</p> <p>Razem = 33,090 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |             |
| 19  | <p>KNR AT-38 0405-01 [Ruszt.]<br/>[ ATHENASOFT wyd.I 2017 ]</p> <p><b>Malowanie ręczne tynków strukturalnych farbami silikatowymi</b></p> <p><math>320.637 + 15.834 =</math> 336,471</p> <p>Razem = 336,471 m2</p>                                                                                                                                                                                                                       |                |             |
| 20  | <p>KNR 401-0529-10-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.]<br/>[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]</p> <p><b>Wymiana uchwytów do rur spustowych</b></p> <p><math>3 * 3 =</math> 9,000</p> <p>Razem = 9,000 szt</p>                                                                                                                                                                                                                  |                |             |
| 21  | <p>KNR 401-0316-05-00 WACETOB Warszawa<br/>[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]</p> <p><b>Wyłożenie spadków podokiennych płytkami ceramicznymi na zaprawie</b></p> <p><math>9 * 1.0 =</math> 9,000</p> <p>Razem = 9,000 m</p>                                                                                                                                                                                                                    |                |             |

Wykonanie docieplenia elewacji-aktualizacja 7.02.2025

I. Docieplenie ścian  
I.A. Elewacja

Str. 3

| Lp. | Kod pozycji / opis pozycji                                                                                                                                                                             | Liczba / Ilość          | Jedn. miary  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 22  | KAT. 006-0541-01-00 [Ruszt.]<br><b>Obróbki blacharskie z balachy powlekanej, o szerokości w rozwinięciu do 25 cm</b><br>wiatrownica:<br>$2 * 0.5 * 9.0 =$<br>Razem =                                   | 9,000<br>9,000<br>9,000 | m2<br><br>m2 |
| 23  | NNRNKB 202 0519-03 [Ruszt.]<br>[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]<br><b>Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm - materiał z rozbiórki</b>        | 24,000                  | m            |
| 24  | KNR 2-02 1610-02<br>[ ORGBUD wyd. spec. 1998 ]<br><b>Rusztowania ramowe przyścienne zewnętrzne wysokości do 15 m</b>                                                                                   | 316,917                 | m2           |
| 25  | Rusztowanie<br><b>Rozliczenie pracy rusztowania</b>                                                                                                                                                    | 1,000                   | kpl          |
| 26  | KNR 202-1610-09-00 WACETOB Warszawa<br>[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]<br><b>Daszki ochronne nad wejściami - dla rusztowań</b>                                                                            | 4,000                   | m2           |
| 27  | NNRNKB 202 1622a-01<br>[ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ]<br><b>Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych</b>                                                                           | 316,917                 | m2           |
| 28  | KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa<br>[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]<br><b>Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km</b> | 2,000                   | m3           |
| 29  | kalk. własna<br><b>Utylizacja odpadów budowlanych</b>                                                                                                                                                  | 2,000                   | m3           |
| 30  | kalk. własna<br><b>Oplaty związane z zajęciem pas drogowego</b>                                                                                                                                        | 1,000                   | kpl          |

--- Koniec wydruku ---