



BURMISTRZ
MIASTA
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.5.4.2025

Kościerzyna, dnia 14.04.2025r.

.....
.....
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja – Szopińskiego w Kościerzynie

Zamawiający informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytanie, na które udziela odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi z dn. 28.03. odnośnie nawierzchni drogi wzdłuż rowu - czy należy rozumieć ją w taki sposób, iż nawierzchnia ma być wykonana z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, nie zaś z płyt jomb? Czy kruszywo łamane ma stanowić podbudowę pod płyty?

Drogę od separatora SP1 do wylotu kanalizacji deszczowej i dalej wzdłuż rowu wykonać z warstwy kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 20 cm zgodnie z odpowiedzią udzieloną w piśmie WIZP.271.5.1.2025.

Drogi nie wykonywać z płyt betonowych.

Z upoważnienia Burmistrza

Daniel Młynarczyk
Zastępca Burmistrza