




Droga w m. Albertów dz. nr 69



przekrój normalny drogi na prostej



przekrój normalny drogi na łuku



1. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3, 0-31,5mm gr. warstwy 6cm
2. warstwa podbudowy pomocniczej z gruzu betonowego 0-63mm lub mieszanki niezwiązanej kruszywem 0-63mm gr. warstwy 15 cm
3. dotychczasowa nawierzchnia - pospółka, żwir, kruszywo łamane i naturalne zagęszczone do wskaźnika Is - 1,00
4. piasek/żwir gr. 10cm (pozyskany z koryta drogi)

Inwestor:	GMINA TUREK, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek		Data: 07.2023	
	Budowa drogi dojazdowej w m. Albertów dz. nr 69			
BRANŻA DROGOWA				
Projektował:	Imię i Nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis
	Konrad Gromada		WKP/0342/POOD/16	
Plan sytuacyjny Przekroje normalne			Skala:	1:2500
			Nr rys.:	10